



PROJEKTOWANE NOWE SCHODY ZEWNĘTRZNE  
 WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO WYKOŃCZONE  
 OKŁADZINĄ CERAM. CEGLASTOCZERWONĄ.

mur z cegły klinkierowej zakończony  
 rolką z cegły.

### RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH – 1:50

stopnie terenowe wykonane z kostki betonowej  
 rozbiernalne jako element komunikacji w obrębie budynku

OPRACOWAŁ: mgr inż. Artur STASZ upr. bud. 625/02	BRANŻA : KONSTR.-BUDOWL.	ZLECENIE : Umowa z 12.06.2008r.	DATA : LIPIEC 2008R
LOKALIZACJA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury 42-595 Siemonia, ul. 1 Maja 3.			2.
PROJ. BUDOWL. WYKONAWCZY NAPRAWY, REMONTU I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STROPODACHU. I WYMIANY KONSTRUKCJI SCHODÓW ZEWN.			
INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach 42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121 a.			SKALA : 1:50
TYTUŁ RYSUNKU : STAN PROJEKTOWANY: RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			