

OPRACOWAŁ: mgr inż. Artur STASZ upr. bud. 6237/02	BRANŻA : KONSTR.-BUDOWL.	ZLECENIE : Umowa z 12.06.2008r.	DATA : LIPIEC 2008R
LOKALIZACJA OBIEKTU: Gminny Ośrodek Kultury 42-595 Siemania, ul. 1 Maja 3.			4.
PROJ. BUDOWL. WYKONAWCZY NAPRAWY, REMONTU I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI STROPODACHU. I WYMIANY KONSTRUKCJI SCHODÓW ZEWN.			
INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach 42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121 a.			SKALA : 1:20
TYTUŁ RYSUNKU : KONSTRUKCJA: ZBROJENIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH			

BETON KLASY B-20 - 5,6m³
ZBROJENIE - STAL A-II 18G2
Ø12mm 330kg - 370mb A-II
Ø8mm 67kg - 170mb A-0

ZESTAWIENIE STALI					
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ [mm]	MASA JEDN. [kg/m]	LICZBA [szt.]	MASA CAŁKOWITA [kg]
1	Ø12mm	5530	0,888	40	196,5
2	Ø12mm	5160	0,888	20	91,7
3	Ø12mm	3960	0,888	11	36,7
4	Ø8mm	2570	0,395	66	24,8
		370mb	A-II	SUMA : Ø12mm	330kg
		170mb	A-0	SUMA : Ø8mm	67kg
RAZEM					[kg] 397kg

