

1.1. Zdjęcie humusu

Odcinek 1 – od km 0+000,00 do km 0+276,00 (km roboczy)						
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Szerokość	Szerokość średnia	Odległość	Powierzchnia
			Sh	Sh		Sh
			m	m		m ²
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1	0	0,00	0,58			
				1,7	21,01	36
1.2	0	21,01	2,87			
				2,5	21,01	52
1.3	0	42,02	2,12			
				2,8	21,01	59
1.4	0	63,03	3,46			
				6,3	23,21	146
1.5	0	86,24	9,12			
				6,3	23,22	145
1.6	0	109,46	3,40			
				3,8	21,84	83
1.7	0	131,30	4,23			
				5,8	21,84	127
1.8	0	153,14	7,40			
				7,3	21,83	160
1.9	0	174,97	7,23			
				5,5	21,84	120
1.10	0	196,81	3,76			
				3,9	21,84	84
1.11	0	218,65	3,97			
				2,8	34,81	98
1.12	0	253,46	1,68			
				1,8	22,54	40
1.13	0	276,00	1,91			
				Suma	276,00	1150,00

Odcinek 1 – od km 2+300,86 do km 2+391,47 (km drogi wojewódzkiej)						
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Szerokość	Szerokość średnia	Odległość	Powierzchnia
			Sh	Sh		Sh
			m	m		m ²
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.14	2	300,86	8,33			
				4,8	10,32	49
1.15	2	311,18	1,22			
				2,3	17,04	39
1.16	2	328,22	3,31			
				3,5	30,29	106
1.17	2	358,51	3,71			
				3,4	32,96	112
1.18	2	391,47	3,07			
				Suma	90,61	306,00

Zdjęcie humusu – odcinek 1 – łącznie: **1456,00 m²**.

Odcinek 2 – od km 1+152,09 do km 1+202,56 (km drogi wojewódzkiej)						
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Szerokość	Szerokość średnia	Odległość	Powierzchnia
			Sh	Sh		Sh
			m	m		m ²
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.1	1	152,09	3,86			
				4,2	13,74	58
2.2	1	165,83	4,54			
				4,7	16,58	77
2.3	1	182,41	4,79			
				5,4	9,15	49
2.4	1	191,56	5,97			
				6,3	5,08	32
2.5	1	196,64	6,65			
				5,5	5,92	33
2.6	1	202,56	4,37			
				Suma	50,47	249,00

Odcinek 2 – od km 0+000,00 do km 0+209,75 (km roboczy)						
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Szerokość	Szerokość średnia	Odległość	Powierzchnia
			Sh	Sh		Sh
			m	m		m ²
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.7	0	0,00	0,51			
				1,7	3,00	5
2.8	0	3,00	2,92			
				3,2	12,52	40
2.9	0	15,52	3,48			
				3,0	25,59	77
2.10	0	41,11	2,50			
				2,6	25,60	66
2.11	0	66,71	2,66			
				3,1	25,59	79
2.12	0	92,30	3,52			
				2,8	25,60	71
2.13	0	117,90	2,03			
				2,4	23,45	55
2.14	0	141,35	2,69			
				1,3	23,44	32
2.15	0	164,79	0,00			
				0,0	44,96	0
2.16	0	209,75	0,00			
				Suma	209,75	425,00

Zdjęcie humusu – odcinek 2 – łącznie: **674,00 m²**.

1.2. Bilans mas ziemnych

Odcinek 1 – od km 0+000,00 do km 0+276,00 (km roboczy)									
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość	
			+ wykop	- nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
			m^2		m^2			m	m^3
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1	0	0,00	0,87	0,03	0,8	0,7	21,01	17	14
1.2	0	21,01	0,73	1,33					
1.3	0	42,02	1,32	1,24	1,0	1,3	21,01	22	27
1.4	0	63,03	1,13	1,44	1,2	1,3	21,01	26	28
1.5	0	86,24	1,89	0,91	1,5	1,2	23,21	35	27
1.6	0	109,46	1,27	2,32	1,6	1,6	23,22	37	38
1.7	0	131,30	1,70	3,03	1,5	2,7	21,84	32	58
1.8	0	153,14	2,92	7,21	2,3	5,1	21,84	50	112
1.9	0	174,97	2,52	6,21	2,7	6,7	21,83	59	146
1.10	0	196,81	1,64	2,78	2,1	4,5	21,84	45	98
1.11	0	218,65	1,61	2,53	1,6	2,7	21,84	35	58
1.12	0	253,46	0,56	0,65	1,1	1,6	34,81	38	55
1.13	0	276,00	0,81	0,28	0,7	0,5	22,54	15	10
Suma							276,00	411,00	671,00

Odcinek 1 – od km 2+300,86 do km 2+391,47 (km drogi wojewódzkiej)									
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość	
			+ wykop	- nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
			m^2		m^2			m	m^3
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.14	2	300,86	2,04	6,93	1,1	3,5	10,32	11	36
1.15	2	311,18	0,12	0,00					
1.16	2	328,22	1,24	0,11	0,7	0,1	17,04	12	1
1.17	2	358,51	1,10	0,73	1,2	0,4	30,29	35	13
1.18	2	391,47	0,65	0,37	0,9	0,6	32,96	29	18
Suma							90,61	87,00	68,00

Wykop – odcinek 1 – łącznie: **498,00 m³**.

Nasyp – odcinek 1 – łącznie: **739,00 m³**.

Odcinek 2 – od km 1+152,09 do km 1+202,56 (km drogi wojewódzkiej)									
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość	
			+ wykop	- nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
			m ²		m ²			m	m ³
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.1	1	152,09	0,74	0,70	1,2	0,5	13,74	17	6
2.2	1	165,83	1,71	0,20	2,1	0,1	16,58	36	2
2.3	1	182,41	2,58	0,01	3,6	0,1	9,15	33	1
2.4	1	191,56	4,69	0,11	3,1	0,9	5,08	16	4
2.5	1	196,64	1,60	1,65	1,5	1,0	5,92	9	6
2.6	1	202,56	1,34	0,31	Suma		50,47	111,00	19,00

Odcinek 2 – od km 0+000,00 do km 0+209,75 (km roboczy)									
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość	Objętość	
			+ wykop	- nasyp	wykop	nasyp		wykop	nasyp
			m ²		m ²			m	m ³
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.7	0	0,00	0,81	0,08	1,5	0,5	3,00	4	2
2.8	0	3,00	2,15	0,93	2,0	1,5	12,52	25	19
2.9	0	15,52	1,85	2,09	1,5	1,3	25,59	39	33
2.10	0	41,11	1,16	0,48	1,3	0,4	25,60	33	10
2.11	0	66,71	1,38	0,27	1,1	0,4	25,59	28	10
2.12	0	92,30	0,82	0,49	0,9	0,2	25,60	23	6
2.13	0	117,90	0,94	0,00	0,8	0,0	23,45	19	1
2.14	0	141,35	0,71	0,09	0,9	0,0	23,44	21	1
2.15	0	164,79	1,09	0,00	0,6	0,0	44,96	27	0
2.16	0	209,75	0,12	0,00	Suma		209,75	219,00	82,00

Wykop – odcinek 2 – łącznie: **330,00 m³**.

Nasyp – odcinek 2 – łącznie: **101,00 m³**.

1.3. Humusowanie

Odcinek 1 – od km 0+000,00 do km 0+276,00 (km roboczy)						
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Szerokość	Szerokość średnia	Odległość	Powierzchnia
			H	H		H
			m	m		m ²
1.	1.	2.	3.	5.	7.	8.
1.1	0	0,00	0,50			
1.2	0	21,01	1,82	1,2	21,01	24
1.3	0	42,02	1,51	1,7	21,01	35
1.4	0	63,03	2,95	2,2	21,01	47
1.5	0	86,24	0,00	1,5	23,21	34
1.6	0	109,46	2,52	1,3	23,22	29
1.7	0	131,30	3,03	2,8	21,84	61
1.8	0	153,14	3,96	3,5	21,84	76
1.9	0	174,97	3,40	3,7	21,83	80
1.10	0	196,81	2,93	3,2	21,84	69
1.11	0	218,65	3,00	3,0	21,84	65
1.12	0	253,46	1,17	2,1	34,81	73
1.13	0	276,00	0,80	1,0	22,54	22
				Suma	276,00	615,00

Odcinek 1 – od km 2+300,86 do km 2+391,47 (km drogi wojewódzkiej)						
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Szerokość	Szerokość średnia	Odległość	Powierzchnia
			H	H		H
			m	m		m ²
1.	1.	2.	3.	5.	7.	8.
1.14	2	300,86	7,60			
1.15	2	311,18	1,22	4,4	10,32	46
1.16	2	328,22	3,28	2,3	17,04	38
1.17	2	358,51	3,67	3,5	30,29	105
1.18	2	391,47	2,82	3,2	32,96	107
				Suma	90,61	296,00

Humusowanie – odcinek 1 – łącznie: **911,00 m²**.

Odcinek 2 – od km 1+152,09 do km 1+202,56 (km drogi wojewódzkiej)						
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Szerokość	Szerokość średnia	Odległość	Powierzchnia
			H	H		H
			m	m		m ²
1.	1.	2.	3.	5.	7.	8.
2.1	1	152,09	3,70			
				4,1	13,74	56
2.2	1	165,83	4,48			
				4,6	16,58	77
2.3	1	182,41	4,77			
				4,8	9,15	44
2.4	1	191,56	4,78			
				4,9	5,08	25
2.5	1	196,64	4,95			
				5,2	5,92	31
2.6	1	202,56	5,44			
				Suma	50,47	233,00

Odcinek 2 – od km 0+000,00 do km 0+209,75 (km roboczy)						
Numer przekroju	Kilometr	Hektometr	Szerokość	Szerokość średnia	Odległość	Powierzchnia
			H	H		H
			m	m		m ²
1.	1.	2.	3.	5.	7.	8.
2.7	0	0,00	0,69			
				1,5	3,00	4
2.8	0	3,00	2,28			
				2,4	12,52	30
2.9	0	15,52	2,46			
				1,9	25,59	50
2.10	0	41,11	1,41			
				1,1	25,60	28
2.11	0	66,71	0,74			
				1,2	25,59	29
2.12	0	92,30	1,56			
				1,0	25,60	26
2.13	0	117,90	0,50			
				0,6	23,45	14
2.14	0	141,35	0,73			
				0,4	23,44	9
2.15	0	164,79	0,00			
				0,0	44,96	0
2.16	0	209,75	0,00			
				Suma	209,75	190,00

Humusowanie – odcinek 2 – łącznie: 423,00 m².