
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót 5/08/2010/A

Obiekt Budowa chodnika przy ul. Wolności w Myszkowicach. Część energetyczna.
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Budowa BUDOWA CHODNIKA NA UL. WOLNOŚCI W MYSZKOWICACH W CIĄGU DROGI
WOJEWÓDZKIEJ NR 913 .ODCINEK I
Inwestor URZĄD GMINY W BOBROWNIKACH
UL. GMINNA 8, 42-582 BOBROWNIKI

Poziom cen II kwartał 2010

Koszty zakupu

Sporządził inż. Aleksander Leszek Gamracy

Sosnowiec 08/2010

Budowa chodnika przy ul. Wolności w Myszkowicach. Część energetyczna.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Przebudowa linii nn.				
1	KNNR 5 1402/01	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane, 1-żerdziowe 10,5 m Nr ST: D.01.03.01	stanow	3,000
2	KNNR 5 1415/02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów Nr ST: D.01.03.01	m2	6,000
3	KNNR 5 0903/02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 12,0 m Nr ST: D.01.03.01	słup	3,000
4	KNNR 5 1002/02	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 30 kg - materiał z odzysku Nr ST: D.01.03.01	szt	2,000
5	KNNR 5 1004/01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - materiał z odzysku Nr ST: D.01.03.01	szt	2,000
6	KNNR 5 0903/04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem Nr ST: D.01.03.01	szt	3,000
7	KNNR 5 0907/03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu IV Nr ST: D.01.03.01	m	24,000
8	KNNR 5 0907/05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III Nr ST: D.01.03.01	m	6,000
9	KNNR 5 0905/01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x35mm ² /p.a. Nr ST: D.01.03.01	km	0,114
10	KNNR 5 1302/03	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy Nr ST: D.01.03.01	odcinek	1,000
11	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Nr ST: D.01.03.01	szt	1,000
12	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy następny Nr ST: D.01.03.01	szt	1,000
Demontaż słupów.				
13	KNNR 9 0901/07	Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów Nr ST: D.01.03.01	szt	3,000
14	KNNR 9 0903/04	Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1 przewód) - p.a. przewód izolowany Nr ST: D.01.03.01	km	0,115
15	KNNR 9 1002/06	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg - materiał do odzysku Nr ST: D.01.03.01	szt	2,000
16	KNNR 9 1005/03	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika - materiał do odzysku Nr ST: D.01.03.01	kpl	2,000
17	KNR 5-13 0801/01	Transport wewnętrzny materiałów, (na odległość do 20 km), prefabrykaty żelbetowe Nr ST: D.01.03.01 R=0,955	t	2,000