



poziom por.306,00 m n.p.m. 1:100/500

Węzeł	S5.1	S5.2	S5.3	S5.4	S5.5	S4.3
Rzędna terenu [m n.p.m.]	316.86	315.75	314.31	313.45	312.79	312.44
Rzędna dna rury [m n.p.m.]	314.25	313.30	312.30	311.76	311.14	310.66
Zagłębienie [m]	2.61	2.46	2.01	1.70	1.64	1.78
Odległość [m]	0.00	43.40	93.20	138.80	189.70	233.80
Materiał, Średnica/Spadek [%]	PCV400	PCV400 / 2.20	PCV400 / 2.00	PCV400 / 1.20	PCV400 / 1.20	PCV400 / 1.10
Długość [m]		43.40	49.80	45.60	50.90	44.10
Hektometr	314.25	313.30	312.30	311.76	311.14	310.66

"PKI" 41-709 RUDA ŚL. UL. NIEDURNEGO 30 TEL. 2-444-666				
INWESTOR:		Urząd Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8, 42-583		
INWESTYCJA: "Budowa chodnika w Sączowie przy ul. Wolności"				
BRANŻA: KANALIZACYJNA				STADIUM: PBW
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL KANALIZACYJNY – S5				ZLECENIE: KT 65
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. B. Waluga	NR UPRAW. 487/94	DATA: 06.2009r.	PODPIS: <i>[Signature]</i>	SKALA: 1:100/500
OPRACOWAŁ: inż. P. Schmidt	NR UPRAW. _____	DATA: 06.2009r.	PODPIS: <i>[Signature]</i>	
OPRACOWAŁ: inż. J. Piotrowska-Nieradzik	NR UPRAW. _____	DATA: 06.2009r.	PODPIS: <i>[Signature]</i>	NR RYS: 3.5
OPRACOWAŁ: mgr inż. T. Świdorski	NR UPRAW. _____	DATA: 06.2009r.	PODPIS: <i>[Signature]</i>	
OPRACOWAŁ: tech. bud. B. Schmidt	NR UPRAW. _____	DATA: 06.2009r.	PODPIS: <i>[Signature]</i>	
OPRACOWAŁ: tech. bud. R. Mencfel	NR UPRAW. _____	DATA: 06.2009r.	PODPIS: _____	