

D-01.02.01
„Karczowanie krzewów”

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Zamówienie obejmuje realizację robót dla zadania pn. „remont nawierzchni wraz z odtworzeniem rowu i przepustów pod zjazdami na ul.Brzozowej w Rogoźniku”

Specyfikacja techniczna D-01.02.01 „Karczowanie krzewów” stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu oraz realizacji wyżej wymienionych robót.

1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją projektową.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z polskimi normami.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST D-00.00.00.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz instrukcjami Zamawiającego.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00.

2.2. Rodzaje materiałów

Nie występują

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych podano w ST D-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST D-00.00.00.

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę będą posiadały odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00.

5.2. Usunięcie drzew i krzewów

Teren pod budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z krzewów.

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów, wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane przez Zamawiającego miejsce oraz zasypanie dołów. Wycinka będzie realizowana przy pomocy pił mechanicznych. Prace będą prowadzone pod nadzorem Zamawiającego. Wycięte krzewy zostaną usunięte z terenu budowy, a teren zagospodarowany zgodnie z przepisami.

W miejscach wykopów, w których grunt jest przeznaczony do ponownego wbudowania teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie, usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wymagania ogólne dotyczące kontroli, badań oraz odbioru robót podano w ST D-00.00.00.

Kontrola jakości prac związanych z wycinką drzew i krzewów będzie polegała na wizualnej ocenie kompletności i jakości wykonywanych robót.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano ST D-00.00.00.

Jednostką obmiaru będzie 1 szt. wycinanego drzewa lub krzewu wycinanego wraz z wywozem materiału drzewnego.

8. ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.

Odbiór polegać będzie na sprawdzeniu kompletności wykonania robót.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót podano w ST D-00.00.00.

Cena wykonania robót będzie obejmowała:

- wycinkę drzew i krzewów,
- wywóz materiału drzewnego na miejsce wskazane przez Zamawiającego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Zestawienie dokumentacji projektowej podano w ST D-00.00.00.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
--

Nie występują.