

45233140-2 Roboty drogowe  
Odbudowa ul.Kolejowej -200mb i ul.Podraszkowie -150mb.  
45233140-2 Roboty drogowe

Identyfikator kosztorysu: ODBUDOWA DROGI GMINNEJ -  
UL.KOLEJOWEJ I UL.PODRASZKOWIE W ROGOŹNIKU.

## W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-09-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym 0,35	km	<b>0,35</b>
20	KNNR 1 305-2 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m głęb.wykopu do 1.5 m, kat.gruntu III Uwaga! przekopy kontrolne 7,0*1,0*0,8	m3	<b>5,60</b>
30	KNNR 1 317-1 Zасыpywanie wykopów ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem, grunt kat.I-III	m3	<b>5,60</b>
40	KNNR 1 102-1 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	<b>0,08</b>
50	KNNR 1 107-2 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	<b>7,00</b>
60	KNNR 1 107-5 Wywożenie karpiny i gałęzi - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03) [S=6]	mp	<b>7,00</b>
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
70	KNNR 6 802-2 Rozebranie nawierzchni z tłuczni gr.15 cm, mechaniczne Uwaga! rozbiórka gr.25 cm [R=1,667;S=1,667] 1607,3	m2	<b>1 607,30</b>
80	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 1607,3*0,25	m3	<b>401,83</b>
90	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km	m3	<b>401,80</b>
100	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=7]	m3	<b>401,80</b>
<b>3</b>	<b>Podbudowa +nawierzchnia</b>		
110	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	<b>1 607,30</b>
120	KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm Uwaga! w-wa gr. 20cm [R=2;M=2;S=2]	m2	<b>1 607,30</b>

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
130	Analogia -KNNR 6 204-5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego warstwa górna, gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm Nawierzchnia z frezu gr.8 cm	m2	<b>1 607,30</b>
140	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	<b>1 607,30</b>
<b>4 Pobocza</b>			
150	KNR 2-31 1402-5 Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm Uwaga! profilowanie i zebranie nadmiaru na gł.5cm [R=0,5;S=0,5]	m2	<b>490,00</b>
160	KNNR 1 202-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II 490,0*0,05	m3	<b>24,50</b> 24,50
170	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=7]	m3	<b>24,50</b>
180	KNNR 6 112-5 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm Uwaga! wzmocnienie poboczy w-wą tłuczni drobnziarnistego.	m2	<b>490,00</b>
<b>5 Odwodnienie</b>			
190	KNR 2-01 223-1 Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacjach rzek wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 objętość do 1.50 m3 na 1 m rowu, rzeki lub kanału, kat.gruntu I-II 43,0*2,0*1,5	m3	<b>129,00</b> 129,00
200	KNNR 1 202-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II Odwóz z wykopu rowu	m3	<b>129,00</b>
210	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=7]	m3	<b>129,00</b>
220	KNNR 1 503-1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, grunt kat.I-III 43,0*2,0	m2	<b>86,00</b> 86,00
230	KNNR 1 512-1 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej Uwaga! dna rowu płytami 50x50cm 20,0*0,5	m2	<b>10,00</b> 10,00
240	KNNR 1 512-1 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi na podsypce piaskowej Uwaga! skarp płytami ażurowymi 20,0*2	m2	<b>40,00</b> 40,00
250	KNNR 6 606-3 Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, gr.prefabrykatów 15 cm	m	<b>44,00</b>
<b>6 Roboty różne</b>			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
260	KNNR 6 1102-2 Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych - zagęszczenie tłucznia ręczne, głębokość wyboi 7 cm Uwaga! naprawa w miarę potrzeby nawierzchni istn.zjazdów do posesji.	m2	<b>65,00</b>

----- Koniec wydruku -----