

ZAŁĄCZNIK 4

TABELE ROBÓT ZIEMNYCH

HUMUSOWANIE

Nr przekroju	Kilometr	Hektometr	Pow.	Pow. średnia	Odległość przekrojów	Objętość
			[m ²]	[m ²]	[m]	[m ³]
1	0	0,00	0,00			
2	0	10,00	0,00	0,0	10,00	0
3	0	33,53	0,00	0,0	23,53	0
4	0	57,07	0,10	0,1	23,54	1
5	0	80,60	0,14	0,1	23,53	3
6	0	95,60	0,16	0,2	15,00	2
7	0	110,60	0,17	0,2	15,00	2
8	0	136,24	0,16	0,2	25,64	4
9	0	161,89	0,14	0,2	25,65	4
10	0	187,54	0,14	0,1	25,65	4
11	0	210,69	0,15	0,1	23,15	3
12	0	234,60	0,08	0,1	23,91	3
13	0	258,52	0,08	0,1	23,92	2
14	0	288,52	0,15	0,1	30,00	3
15	0	311,14	0,15	0,2	22,62	3
16	0	333,76	0,14	0,1	22,62	3
17	0	356,39	0,15	0,1	22,63	3
18	0	379,01	0,14	0,1	22,62	3
19	0	401,63	0,14	0,1	22,62	3
20	0	416,63	0,15	0,1	15,00	2
21	0	461,42	0,00	0,1	44,79	3
				Suma	461,42	51

ROBOTY ZIEMNE

Nr przekroju	Kilometr	Hektometr	Powierzchnia		Powierzchnia średnia		Odległość przekrojów [m]	Objętość	
			wykop (+)	nasyp (-)	wykop	nasyp		wykop	nasyp
			[m ²]		[m ²]			[m ³]	
1	0	0,00	6,29	0,00					
2	0	10,00	2,82	0,00	4,6	0,0	10,00	46	0
3	0	33,53	2,69	0,00	2,8	0,0	23,53	65	0
4	0	57,07	3,54	0,30	3,1	0,2	23,54	73	4
5	0	80,60	3,42	0,43	3,5	0,4	23,53	82	9
6	0	95,60	4,13	0,51	3,8	0,5	15,00	57	7
7	0	110,60	4,50	0,53	4,3	0,5	15,00	65	8
8	0	136,24	4,27	0,48	4,4	0,5	25,64	112	13
9	0	161,89	3,71	0,42	4,0	0,5	25,65	102	12
10	0	187,54	3,60	0,40	3,7	0,4	25,65	94	11
11	0	210,69	2,78	0,38	3,2	0,4	23,15	74	9
12	0	234,60	4,41	0,27	3,6	0,3	23,91	86	8
13	0	258,52	4,52	0,27	4,5	0,3	23,92	107	6
14	0	288,52	3,69	0,49	4,1	0,4	30,00	123	11
15	0	311,14	3,44	0,42	3,6	0,5	22,62	81	10
16	0	333,76	3,00	0,36	3,2	0,4	22,62	73	9
17	0	356,39	2,90	0,36	3,0	0,4	22,63	67	8
18	0	379,01	3,07	0,30	3,0	0,3	22,62	68	7
19	0	401,63	2,74	0,38	2,9	0,3	22,62	66	8
20	0	416,63	2,89	0,41	2,8	0,4	15,00	42	6
21	0	461,42	4,80	0,00	3,8	0,2	44,79	172	9
					Suma		461,42	1655	155