

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia					
1.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.42	m ³ m ³	 2.42	 2.42
				RAZEM	2.42
1.2	TZKNBK IV - 537	Ręczne rozebranie ścianek działowych 5.66	m ² m ²	 5.66	 5.66
				RAZEM	5.66
1.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 75.00	m ² m ²	 75.00	 75.00
				RAZEM	75.00
1.4	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 5.00	m ² m ²	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
1.5	KNNR-W 3 1012-01	Zerwanie starych tapet 24.64	m ² m ²	 24.64	 24.64
				RAZEM	24.64
1.6	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 347.30	m ² m ²	 347.30	 347.30
				RAZEM	347.30
1.7	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 80.00	m ² m ²	 80.00	 80.00
				RAZEM	80.00
1.8	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 144.03	m ² m ²	 144.03	 144.03
				RAZEM	144.03
1.9	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 34.73	m ³ m ³	 34.73	 34.73
				RAZEM	34.73
1.10	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 34.73	m ³ m ³	 34.73	 34.73
				RAZEM	34.73
1.11	wycena indywidualna	Oплата za składowanie gruzu 34.73	m ³ m ³	 34.73	 34.73
				RAZEM	34.73
2 ROBOTY MURARSKIE KOD cpv 4562500-6 roboty murarskie					
2.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 14.93	m ² m ²	 14.93	 14.93
				RAZEM	14.93
2.2	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami 0.54	m ³ m ³	 0.54	 0.54
				RAZEM	0.54
2.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 15.00	m ² m ²	 15.00	 15.00
				RAZEM	15.00
2.4	KNR 2-02 0122-07	Kanały wentylacyjne -Schiedel 9.00	m m	 9.00	 9.00
				RAZEM	9.00
2.5	KNR 2-02 0122-07	Kanały wentylacyjne -Schiedel 6.00	m m	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
2.6	KNR-W 4-01 0427-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 1.00	msc. msc.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2.7	KNR-W 4-01 0427-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1.00	msc. msc.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.8	KNR-W 4-01 0427-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1.00	msc. msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.9	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 4.00	m ² m ²	4.00	
				RAZEM	4.00
3 PODŁOGI I POSADZKI Kod CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian					
3.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 80.00	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
3.2	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatkowe lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 2 80.00	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
3.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 66.00	m ² m ²	66.00	
				RAZEM	66.00
3.4	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 5.00	m ² m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
3.5	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 9.00	m ² m ²	9.00	
				RAZEM	9.00
4 ROBOTY MALARSKIE, TYNKARSKIE, OKŁADZINY ŚCIAN Kod CPV 45442100-8 roboty malarskie, Kod CPV 45410000-4 tynkowanie, Kod CPV 45432210-9 wykładanie ścian					
4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 198.15	m ² m ²	198.15	
				RAZEM	198.15
4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 80.00	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
4.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 198.15	m ² m ²	198.15	
				RAZEM	198.15
4.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach 75.00	m ² m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
4.5	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku 7.23	m ² m ²	7.23	
				RAZEM	7.23
4.6	NNRNKB 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku 7.39	m ² m ²	7.39	
				RAZEM	7.39
4.7	NNRNKB 202 1521-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży gipsowych na ścianach 203.27	m ² m ²	203.27	
				RAZEM	203.27
4.8	NNRNKB 202 1521-03	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży gipsowych na sufitach 80.00	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
4.9	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej 42.62	m ² m ²	42.62	
				RAZEM	42.62
5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ZABUDOWA WNEK Kod CPV 45 421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej					
5.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 2.11	m ² m ²	2.11	
				RAZEM	2.11
5.2	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.72	m ²	1.72	
				RAZEM	1.72
5.3	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m ² 2.16	m ² m ²	2.16	
				RAZEM	2.16
5.4	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 5.49	m ² m ²	5.49	
				RAZEM	5.49
5.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzniesienia ścian 5.00	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
5.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 9.31	m ² m ²	9.31	
				RAZEM	9.31
5.7	KNR-W 2-02 0132-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 3.00	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
5.8	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m 8.00	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
5.9	KNR 2-02 1021-04	Szafy wnękowe z pawlaczami 13.20	m ² m ²	13.20	
				RAZEM	13.20
6 OCIEPLENIE STROPU Kod CPV 45323000-7 roboty w zakresie izolacji					
6.1	TZKNBK V - 079	Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego 1.49	m ³ m ³	1.49	
				RAZEM	1.49
6.2	KNR 2-16 0304-06	Trzywarstwowa izolacja o grub.do 150 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich 80.00	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
6.3	KNR 2-02 2005-05	Okładziny z płyt OSBna stropach 80.00	m ² m ²	80.00	
				RAZEM	80.00
7 ELEWACJE Kod CPV 45443000-4 roboty elewacyjne					
7.1	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,tynki,wyprawa elewacyjna 101.25	m ² m ²	101.25	
				RAZEM	101.25
7.2	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki 59.94	m m	59.94	
				RAZEM	59.94
7.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 144.03	m ² m ²	144.03	
				RAZEM	144.03
8 RYNNY I RURY SPUSTOWE Kod CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne					
8.1	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm 30.00	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
8.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 5.00	m m	5.00	
				RAZEM	5.00