

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia					
1.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.34	m ³ m ³	 1.34	 1.34
				RAZEM	1.34
1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 207.90	m ² m ²	 207.90	 207.90
				RAZEM	207.90
1.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 74.00	m ² m ²	 74.00	 74.00
				RAZEM	74.00
1.4	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 74.00	m ² m ²	 74.00	 74.00
				RAZEM	74.00
1.5	KNR-W 4-01 0701-06	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 98.69	m ² m ²	 98.69	 98.69
				RAZEM	98.69
1.6	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 36.83	m ³ m ³	 36.83	 36.83
				RAZEM	36.83
1.7	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km 36.83	m ³ m ³	 36.83	 36.83
				RAZEM	36.83
1.8	wycena indywidualna	Oplata za składowanie gruzu 36.83	m ³ m ³	 36.83	 36.83
				RAZEM	36.83
2 ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 4562500-6 roboty murarskie					
2.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 25.41	m ² m ²	 25.41	 25.41
				RAZEM	25.41
2.2	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych-podciąg 3.00	m m	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
2.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 11.00	m ² m ²	 11.00	 11.00
				RAZEM	11.00
2.4	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 14.00	m ² m ²	 14.00	 14.00
				RAZEM	14.00
2.5	KNR 2-02 0122-07	Kanały wentylacyjne-Schiedel 9.00	m m	 9.00	 9.00
				RAZEM	9.00
2.6	KNR 2-02 0122-07	Kanały wentylacyjne-Schiedel 12.00	m m	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
2.7	KNR-W 4-01 0427-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 1.00	msc. msc.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2.8	KNR-W 4-01 0427-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1.00	msc. msc.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2.9	KNR-W 4-01 0427-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1.00	msc. msc.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2.10	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 6.00	m ² m ²	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
3 PODŁOGI I POSADZKI Kod CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian					
3.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		74.00	m ²	74.00	
				RAZEM	74.00
3.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		67.00	m ²	67.00	
				RAZEM	67.00
3.3	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²		
		5.00	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
3.4	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
		7.00	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
4 ROBOTY MALARSKIE, TYNKARSKIE, OKŁADZINY ŚCIAN Kod CPV 45442100-8 roboty malarskie, Kod CPV 45410000-4 tynkowanie, Kod CPV 45432210-9 wykładanie ścian					
4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		186.93	m ²	186.93	
				RAZEM	186.93
4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		73.50	m ²	73.50	
				RAZEM	73.50
4.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		186.93	m ²	186.93	
				RAZEM	186.93
4.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach	m ²		
		74.00	m ²	74.00	
				RAZEM	74.00
4.5	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m ²		
		6.05	m ²	6.05	
				RAZEM	6.05
4.6	NNRNKB 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²		
		14.92	m ²	14.92	
				RAZEM	14.92
4.7	NNRNKB 202 1521-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej pod- łoży gipsowych na ścianach	m ²		
		207.90	m ²	207.90	
				RAZEM	207.90
4.8	NNRNKB 202 1521-03	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej pod- łoży gipsowych na sufitach	m ²		
		74.00	m ²	74.00	
				RAZEM	74.00
4.9	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		33.28	m ²	33.28	
				RAZEM	33.28
5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, ZABUDOWA WNEK Kod CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej					
5.1	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV	m ²		
		2.11	m ²	2.11	
				RAZEM	2.11
5.2	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
		10.83	m ²	10.83	
				RAZEM	10.83
5.3	KNR 0-19 0928-09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
		1.72	m ²	1.72	
				RAZEM	1.72
5.4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5.00	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
5.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		9.31	m ²	9.31	
				RAZEM	9.31
5.6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		8.00	szt	8.00	
				RAZEM	8.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.7	KNR 2-02 1021-04	Szafy wewnętrzne z pawlaczami 11.00	m ² m ²	 11.00	
				RAZEM	11.00
6 OCIEPLENIE STROPU Kod CPV 4532000-7 roboty w zakresie izolacji					
6.1	TZKNBK V - 079	Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego 1.49	m ³ m ³	 1.49	
				RAZEM	1.49
6.2	KNR 2-16 0304-06	Trzywarstwowa izolacja o grub.do 150 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich 74.00	m ² m ²	 74.00	
				RAZEM	74.00
6.3	KNR 2-02 2005-05	Okładziny z płyt OSB na stropach 74.00	m ² m ²	 74.00	
				RAZEM	74.00
7 ELEWACJE Kod CPV 45443000-4 roboty elewacyjne					
7.1	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,tynki,wyprawa elewacyjna 98.69	m ² m ²	 98.69	
				RAZEM	98.69
7.2	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki 58.52	m m	 58.52	
				RAZEM	58.52
7.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 144.03	m ² m ²	 144.03	
				RAZEM	144.03
8 RYNNY I RURY SPUSTOWE Kod CPV 452600000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne					
8.1	KNR 0-15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm 30.00	m m	 30.00	
				RAZEM	30.00
8.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 5.00	m m	 5.00	
				RAZEM	5.00