

| Lp.  | Podst                 | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz | Razem  |
|--|-----------------------|--|----------------|--------|--------|
| <b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-9 roboty w zakresie burzenia</b>  |                       |  |                |        |        |
| 1.1  | TZKNBK XV<br>0429-01  | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy   | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |                       | 13.80  | m <sup>2</sup> | 13.80  |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 13.80  |
| 1.2  | KNR 4-04<br>1101-02   | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km               | m <sup>3</sup> |        |        |
|  |                       | 1.38   | m <sup>3</sup> | 1.38   |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 1.38   |
| 1.3  | KNR 4-04<br>1101-05   | Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km | m <sup>3</sup> |        |        |
|  |                       | 1.38   | m <sup>3</sup> | 1.38   |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 1.38   |
| 1.4  | wycena indywidualna   | Opłata za składowanie gruzu na wysypisku   | m <sup>3</sup> |        |        |
|  |                       | 1.38   | m <sup>3</sup> | 1.38   |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 1.38   |
| <b>2 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8 roboty malarskie</b>  |                       |  |                |        |        |
| 2.1  | KNR 2-02<br>1503-03   | Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem                                | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |                       | 13.80  | m <sup>2</sup> | 13.80  |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 13.80  |
| 2.2  | KNR-W 2-02<br>1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania                         | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |                       | 57.91  | m <sup>2</sup> | 57.91  |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 57.91  |
| <b>3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Kod CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>  |                       |  |                |        |        |
| 3.1  | KNR 0-19<br>0928-06   | Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.5 m <sup>2</sup>              | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |                       | 1.35   | m <sup>2</sup> | 1.35   |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 1.35   |
| 3.2  | KNR 2-02<br>0129-02   | Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m  | szt            |        |        |
|  |                       | 2.00   | szt            | 2.00   |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 2.00   |
| <b>4 ELEWACJE Kod CPV 45443000-4 roboty elewacyjne</b>   |                       |  |                |        |        |
| 4.1  | KNR 2-02<br>2601-01   | Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,tynki,wyprawa elewacyjna                | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |                       | 438.01   | m <sup>2</sup> | 438.01 |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 438.01 |
| 4.2  | KNR 2-02<br>2601-08   | Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki           | m              |        |        |
|  |                       | 179.46   | m              | 179.46 |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 179.46 |
| 4.3  | KNR 2-02<br>1604-02   | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m  | m <sup>2</sup> |        |        |
|  |                       | 377.00   | m <sup>2</sup> | 377.00 |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 377.00 |
| <b>5 RYNNY I RURY SPUSTOWE Kod CPV 45260000-7 roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne</b> |                       |  |                |        |        |
| 5.1  | KNR 0-15II<br>0528-04 | Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm   | m              |        |        |
|  |                       | 2.80   | m              | 2.80   |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 2.80   |
| 5.2  | KNR 0-15II<br>0529-03 | Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm   | m              |        |        |
|  |                       | 13.00  | m              | 13.00  |        |
|  |                       |  |                | RAZEM  | 13.00  |