

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Prace przygotowawcze			
1 Kalkulacja indywidualna Demontaż starych urządzeń (1szt. huśtawka; 1 szt. karuzela; 1 szt. huśtawka typu ważka)	3		szt
2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (wraz z rozplantowaniem klombu 5m2)	240		m2
3 KNR 201/126/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5·cm grubości (wraz z rozplantowaniem klombu 5m2)	240		m2
4 KNR 201/206/4 (2) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód 5-10·t - korytowanie pod podbudowę $170 \cdot 0,2 = \frac{34,000000}{34,000}$	34,000		m3
5 KNR 223/110/1 (1) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm	170		m2
6 KNR 223/110/2 (1) Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm różnicy grubości	170	5	m2
7 KNR 223/110/3 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna grubość warstwy 5·cm	170		m2
8 KNR 223/110/4 Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa górna dodatek lub potrącenie za każdy 1·cm różnicy grubości	170	5	m2
9 KNR 1312/1504/2 Chodniki z płyt betonowych 50x50 cm - przez analogię sztuczna nawierzchnia z płyt gumowych RAL2011 200 m2 i RAL5003 20m2	170		m2
10 KNR 221/401/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III	55		m2
11 KNR 221/402/2 Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej, bez nawożenia, kategoria gruntu III	15		m2
12 KNR 1312/1504/4 Obrzeża betonowe - przez analogię obrzeża gumowe	66		m
2 Wyposażenie placu zabaw			
13 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem	2		szt
14 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - regulaminu	1		szt
15 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż koszy na śmieci	1		szt
16 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż huśtawki ważka	2		szt
17 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż huśtawki ważka na sprężynie	1		szt
18 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż zestawu spraw nościowego	1		szt
19 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż belki do spinningu	1		szt
20 Kalkulacja indywidualna Dostawwa i montaż zestawu zabawowego	1		szt