

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 4511100-9 roboty w zakresie burzenia</b>					
1.1	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.50	 1.50
1.2	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 167.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.94	 167.94
1.3	KNR-W 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2 67.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.54	 67.54
1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 24.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.50	 24.50
1.5	KNR 4-04 0603-07	Burzenie podłoża z betonu o grub. 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 10.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.13	 10.13
1.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 67.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.54	 67.54
1.7	KNR 4-04 0603-01	Burzenie ścian z cegieł o grub. do 20 cm 0.60	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.60	 0.60
1.8	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi balkonowych z PCV 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.20	 2.20
1.9	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi jednodzielnych płytowych 7.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.20	 7.20
1.10	KNR 0-19 0928-11	Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.00	 6.00
1.11	KNR 0-19 0928-10	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.20	 2.20
1.12	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km 34.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 34.09	 34.09
1.13	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5 34.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 34.09	 34.09
1.14	wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu 34.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 34.09	 34.09
<b>2 ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 4562500-6 roboty murarskie</b>					
2.1	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.40	 0.40
2.2	KNR 2-02 2003-01	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01-wyciszenie ściany w korytarzu 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.00	 6.00
2.3	KNR 2-16 0304-01	Jednowarstwowa izolacja o grub.do 100 mm płytami z wełny mineralnej powierzchni płaskich 6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.00	 6.00
2.4	KNR 4-01 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.93	 0.93
2.5	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 N-150	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.00	szt	8.00	
				RAZEM	8.00
2.6	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m <sup>2</sup>		
		13.98	m <sup>2</sup>	13.98	
				RAZEM	13.98
2.7	KNNR 5 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		7.00	kpl.	7.00	
				RAZEM	7.00
2.8	KNR 0-38 0101-02	Montaż elektrycznego podgrzewacza wody	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>3 PODŁOGI I POSADZKI Kod CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian</b>					
3.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		67.54	m <sup>2</sup>	67.54	
				RAZEM	67.54
3.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		44.93	m <sup>2</sup>	44.93	
				RAZEM	44.93
3.3	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup> -płytki antypoślizgowe R12	m <sup>2</sup>		
		20.91	m <sup>2</sup>	20.91	
				RAZEM	20.91
3.4	NNRNKB 202 1118-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej elastycznej mrozo i wodoodpornej w pomieszczeniach o pow.do 8 m <sup>2</sup> -analogia-balkon-płytki antypoślizgowe R12, mrozooodporne	m <sup>2</sup>		
		5.00	m <sup>2</sup>	5.00	
				RAZEM	5.00
3.5	NNRNKB 202 0842-01	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m		
		34.92	m	34.92	
				RAZEM	34.92
<b>4 ROBOTY MALARSKIE, TYNKARSKIE, OKŁADZINY ŚCIAN Kod CPV 45442100-8 roboty malarskie, Kod CPV 45410000-4 tynkowanie, Kod CPV 45432210-9 wykładanie ścian</b>					
4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		167.94	m <sup>2</sup>	167.94	
				RAZEM	167.94
4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		67.54	m <sup>2</sup>	67.54	
				RAZEM	67.54
4.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		168.92	m <sup>2</sup>	168.92	
				RAZEM	168.92
4.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		67.54	m <sup>2</sup>	67.54	
				RAZEM	67.54
4.5	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		7.20	m <sup>2</sup>	7.20	
				RAZEM	7.20
4.6	NNRNKB 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		13.70	m <sup>2</sup>	13.70	
				RAZEM	13.70
4.7	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		257.36	m <sup>2</sup>	257.36	
				RAZEM	257.36
4.8	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		32.77	m <sup>2</sup>	32.77	
				RAZEM	32.77
<b>5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA Kod CPV 45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej</b>					
5.1	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m <sup>2</sup> z kształtowników z wysokoudarowego PCW	szt		
		2.00	szt	2.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.00
5.2	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PCW 1.00	szt szt	 1.00	 1.00
5.3	KNR-W 2-02 1014-04	Naświetla stałe 1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.00	 1.00
5.4	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 6.00	szt. szt.	 6.00	 6.00
5.5	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 4.00	szt szt	 4.00	 4.00
5.6	KNR 2-02 1019-08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone-antywłamaniowe 1.00	szt szt	 1.00	 1.00
5.7	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów, dl.ponad 1m 8.00	szt szt	 8.00	 8.00
5.8	KNR 2-02 1021-04	Szafy wnękowe z pawlaczami 2.00	szt szt	 2.00	 2.00
				RAZEM	2.00
<b>6 ELEWACJE Kod CPV 45443000-4 roboty elewacyjne</b>					
6.1	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki - pow.beton.,tynki-uzupełnienie docieplenia 5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.00	 5.00
6.2	KNR 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropian.i pokr.wyprawami elewac.-ochrona naroż.wypukł.na styrop.z dod.wzmoc.1 warst.siatki 6.00	m m	 6.00	 6.00
6.3	KNR-W 4-01 0731-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach płaskich-wyprawa cienkowarstwowa 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.00	 20.00
6.4	TZKNBK VIII 02-77	Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach zewn. 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.00	 20.00
6.5	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m 30.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	 30.00
				RAZEM	30.00