

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Parking				
1	KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20-cm	162,5		m2
2	KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości	162,5	3	m2
3	KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	162,5		m2
4	KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	162,5	-2	m2
5	KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	162,5		m2
6	KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	3		m3
7	KNR 231/403/5 Krawężniki betonowe, wtopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej	32,5		m
8	KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe, wystające 15x30-cm na podsypce piaskowej	42,5		m
9	KNR 231/511/3 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	162,5		m2
10	KNR 231/314/3 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, grubość warstwy 2-cm - uzupełnienie masy asfaltowej	16,5		m2
11	KNR 231/314/4 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowo-żwirowa, dodatek za każdy dalszy 1-cm - uzupełnienie masy asfaltowej	16,5	2	m2

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
BRZEGÓRZ GWIAZDA
ul. 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Stefanowska 112
REGON 271076763