



- UWAGA**
1. Poziomy uzbrojenia podziemnego nie są sprecyzowane i wrysowano je w przybliżeniu.
 2. W miejscach występowania sieci podziemnych wykonać ręczne przekopy kontrolne.
 3. Wyregulować do poziomu nawierzchni pokrywy studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuw wodociagowych itp.
 4. Rury układać "od dołu" w celu umożliwienia wprowadzenia ewentualnych korekt po zlokalizowaniu uzbrojenia podziemnego.
 5. Po zakończeniu robót przeprowadzić próby szczelności w obecności przedstawiciela UG w Bobrownikach.

STANOWISKO	IME I NAZWIŚKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKANT:	mgr inż. KRZYSZTOF GULIŃSKI	34/01	kwiecień 2008 r.	
INWESTOR:	GMINA BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, BOBROWNIKI			
OBIEKT:	BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA KOMPLEKSIE BUDOWLANYM PRZY W WYMYSŁOWIE PRZY UL. PRUSA			
TYTUŁ:	PROFIL PODŁUŻNY A-C			
SKALA	1:50/1:1000	BRANŻA	D	INWENIERS
FAZA	PB	PLIK		NR RYS. 4
NR KATALOGOWY		NR PROJEKTU		

