



- UWAGA**
1. Poziomy uzbrojenia podziemnego nie są sprecyzowane i wrysowano je w przybliżeniu.
  2. W miejscach występowania sieci podziemnych wykonać ręczne przekopy kontrolne.
  3. Wyregulować do poziomu nawierzchni pokrywy studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuw wodociagowych itp.
  4. Rury układać "od dołu" w celu umożliwienia wprowadzenia ewentualnych korekt po zlokalizowaniu uzbrojenia podziemnego.
  5. Po zakończeniu robót przeprowadzić próby szczelności w obecności przedstawiciela UG w Bobrownikach.

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKANT:	mgr inż. KRZYSZTOF GULIŃSKI	34/01	kwiecień 2008 r.	
INWESTOR:	GMINA BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, BOBROWNIKI			
OBJEKT:	BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA KOMPLEKSIE BUDOWLANYM W WYMYSŁOWIE PRZY UL. PRUSA			
SKALA	1:50/1:1000	Urząd Projektowo Budowlany Krzysztof Gulinski ul. W. Pola 102/14 64-100 26-3-43, e-602-76-293		
BRANŻA	D	INDEKS		
FAZA	PB	5		
PLIK		NR RYS.		
NR KATALOGOWY		NR PROJEKTU		

PROFIL PODŁUŻNY B-E