



wykonać ściankę z cegły ceramicznej na wys. 0,20m
 ścianę obitożyc cegłopodobną płytą gipsową białą
 - kamień dekoracyjny na pełną wys. ściany

zdemontować drewnianą obudowę frontu sceny
 zamontować drewniane panele ściennie w kolorze posadzki

ścianę obitożyc cegłopodobną płytą gipsową białą
 - kamień dekoracyjny na pełną wys. ściany

- istniejący parkiet zdemontować
 wykonać:
 1. warstwę hydroizolacji z folii PE lub PP
 wywiniętą na ściany do wys. 0,20m
 2. warstwę termoizolacji ze styropianu EPS lub polistyrenu
 ekstrudowanego XPS grubości 5cm
 3. warstwę wyrównującą wylewaną na mokro 5cm zbrojona siatką
 stalową
 4. parkiet dębowy klejony wg. zaleceń producenta wybranego systemu
 lakierowany lakierem chemoutwardzalnym

wykonać obudowę słupów z płyty G.K. na stelażu
 stalowym, obitożyc cegłopodobną płytą gipsową białą
 - kamień dekoracyjny

wykonać obudowę słupów z płyty G.K. na stelażu
 stalowym, obitożyc cegłopodobną płytą gipsową białą
 - kamień dekoracyjny

zdemontować istniejące drzwi wraz z naświetlem
 zamontować w nowym położeniu
 pomniejszyć naświetle
 powstały próg wyłożyć płytkami ceramicznymi
 mrozoodpornymi

istniejącą do wys. 1,33m boazerię drewnianą zdemontować
 uszkodzoną ścianę wyrównać ręcznie
 tynkiem cementowo wapiennym- podłoże musi być
 suche, wolne od kurzu, resztek farb i innych zabrudzeń. Prace
 tynkarskie, należy przeprowadzać w temperaturze wewnątrz min +5°C na
 podłożach o resztkowej wilgotności 3%
 dla kolejnej warstwy technologicznej okres przerwy powinien wynosić
 kilka dni. Okres oczekiwania można skrócić, ale wówczas należy użyć
 środka gruntującego zwiększającego przyczepność cementu do podłoża.

ścianę obitożyc ściennymi panelami drewnianymi
 w kolorze posadzki, na pełną wys. ściany

wykonać obudowę słupów z płyty G.K. na stelażu
 stalowym, obitożyc cegłopodobną płytą gipsową białą
 - kamień dekoracyjny

istniejące drzwi wewnętrzne
 zdemontować
 zamontować nowe wg. zestawienia
 wykonać podest z płyt 2xOSB-18mm zabezp. p.poz.
 do stopnia niezapalności na stelażu drewnianym
 zabezpieczonym p.poz. do stopnia niezapalności
 wykończyć jak posadzki

istniejące drzwi wewnętrzne
 zdemontować
 zamontować nowe wg. zestawienia

ścianę obitożyc cegłopodobną płytą gipsową białą
 - kamień dekoracyjny na pełną wys.

OXXO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. 0-057 KATOWICE, ul. PCK 2/4 tel./fax: (0 32) 257 07 16 tel. kom: 0 507 125 509	
INWESTOR URZĄD GMINY BOBROWNIKI 2-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8	
OBIEKT / ADRES Dom Kultury w Sączowie 42-595 Sączów, ul. Wolności 61a	
TEMAT / RYSUNEK / BRANŻA Remont sali widowiskowej w Domu Kultury w Sączowie. Architektura	
WYKONAL mgr inż. arch. Maria Zubek Nr upr. 694/01/SLA	
FAZA ROBOTY BUDOWLANE Porter	
SKALA / DATA / NR RYSUNKU 1:100 lipiec 2014	