

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Uporządkowanie przestrzeni publicznej wraz z budową miejsc postojowych , alejki pieszo - rowerowej i ogrodzenia		
1	Element	Miejsca postojowe		
1	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15-cm		
		Wycieszenie ilości robót:		
		55,0*5,0		275,000
		RAZEM:		275,000
2	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20-cm	m2	275,000
3	KNR 231/101/8	Dodatek za każde dalsze 5-cm głębokości (15 cm)	m2	275,000
4	KNR 231/401/6	Rowki pod ławy krawężników	m	60,000
5	KNR 231/402/4	Ława pod krawężnik , betonowa z oporem z betonu B15		
		Wycieszenie ilości robót:		
		(0,40*0,35)*60,0		8,400
		RAZEM:	m3	8,400
6	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, 15x30-cm	m	65,000
7	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20-cm	m2	275,000
8	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm	m2	275,000
9	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości (7 cm)	m2	275,000
10	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m2	275,000
11	KNNR 1/206/2 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach (ziemia z korytowania)		
		Wycieszenie ilości robót:		
		276,0*0,35		96,600
		RAZEM:	m3	96,600
12	KNNR 1/206/2 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach (humus)		
		Wycieszenie ilości robót:		
		276,0*0,15		41,400
		RAZEM:	m3	41,400