

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0312-07 analogia	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV)	dół.		
		4	dół.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 124.5-19.5	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000
3	KNR 2-01 0704-0301	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 124.5-19.5	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 4 124.5-19.5	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000
5	KNR-W 2-01 0409-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu IV 50	m ³		
			m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
6	KNR-W 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV typu YKY 5 x 10mm2 w rowach kablowych 124.5-19.5	m		
			m	105.000	
				RAZEM	105.000
7	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV typu YKY 5 x 10mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
8	KNR-W 5-10 0324-04	Przewierty ręczne pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 150 mm 1.5	m		
			m	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 5-10 0708-02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV słupy typu S-52W prod. ROSA 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe, przewody typu OW 300/500V/H05RR-F, 3x2,5mm2 3*6	m-1 przew m-1 przew		
				18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR 5-10 0114-01 analogia	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV typu YKY 5 x 10mm2 w rurach - słup 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 5-10 1005-07	Montaż na słupie opraw do lamp Led (1 lampa w oprawie) typu OS-1 Led (32W) prod. ROSA 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 5-10 1007-01 kalk. własna	Montaż w gruncie opraw Led typu LUTERA 200 IP68 (21W)/-obciążal. dynamiczna 2 tony/ prod. TRILUX 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-08 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV 22	m		
			m	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar.		
			pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 3	pomiar.		
			pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	pomiar.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.		
		3	pomiar.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		4	odc.	4.000	
				RAZEM	4.000