UWAGA:

1. Studnie nr S2/1 – S2/19 wykonać z włazem klasy "D" na pierścieniu odciążającym. Rzędną góry studni dostosować do rzędnej istniejącej nawierzchni drogi.
2. Przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji z istniejącymi rowami oraz z istniejącymi wodociągami, w przypadku gdy odległość pionowa jest mniejsza niż 0,6m i z gazociągami gdy odległość pionowa jest mniejsza niż 1,5m należy na kanalizację nałożyć rurę ochronną o długości min. L=3,0m. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową.
3. Na istniejące kable teletechniczne i elektroenergetyczne należy nałożyć dwudzielne rury ochronne PVC typu "AROT" ø110 lub ø160.
4. Rury układac na 15cm podsypce z piasku, zasypkę wykonać 30cm ponad wierzch rury.
5. Stosować rury przewodowe lite, SDR 34 typu ciężkiego "S", o sztywności obwodowej minimum SN8 zgodnie z PN–EN 1401:1999
6. Przed realizacją w okolicach istniejącego uzbrojenia wykonać przekopy kontrolne.

Inwestycja "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Sączów i Myszkowice – etap I" Inwestor Gmina Bobrowniki 42–583 Bobrowniki, ul Gmninna 8	Projektował Katarzyna BOBER	Data 12.2007	Podpis
Treść rysunku PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACYJNA PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ S2/2 – S2/19 ZLEWNIA P2	Wykonał Aleksandra POLUS	Data 12.2007	Podpis
energotechnika projekt sp. z o.o. GRUPA POLIMEX-MOSTOSTAL	Sprawdził Anna MRÓZEK	Data 12.2007	Podpis
Rysunek ten jest własnością przedsiębiorstwa ENERGOTECHNIKA - PROJEKT i nie może być bez pisemnej zgody właściciela kopiowany, powielany ani udostępniany osobie trzeciej.	Podziałka 1:100/500	Nr arch. rys. 7740.9.018	Arkusz