

Remont parkingów , chodników u zbiegu ulic Ogrodowej , Szkolnej, i Pocztovej w Sączowie wraz z uporządkowaniem i urządzeniem terenów zielonych i miejsc wypoczynkowych .

Identyfikator kosztorysu: OŚRODEK ZDROWIA

W1 Przedmiar robót		wyk.dn: 2014-07-21 str. 1	
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	CHODNIK WZDŁUŻ DROGI		
10	KNNR 1 111-1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa dróg w terenie równinnym	km	0,46
20	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	95,80
30	KNR 2-31 812-3 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	2,87
40	KNNR 6 806-7 Rozebranie obrzeży o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	m	45,30
50	KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne Rozbiórka nawierzchni chodnika o gr. 6 cm [R=1,5;S=1,5]	m2	67,50
60	KNNR 6 801-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne	m2	67,50
70	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowylądowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 95,8*0,15*0,3+2,87+45,3*0,08*0,3+67,5*0,06+67,5*0,15	m3	22,44
80	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu - transport gruzu samochodem samowylądowczym na odl.1 km	m3	22,44
90	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wylądowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]	m3	22,44
100	1-1 Koszty utylizacji <Kp 0%; Z 0%>	m3	22,44
110	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	95,80
120	KNR 2-31 403-7 Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m	7,80
130	KNNR 6 404-3 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	45,30
140	KNNR 6 113-6 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	67,50
150	KNNR 6 502-4 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	67,50
2	MIEJSCA POSTOJOWE		
160	KNNR 6 806-1 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	11,50

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-07-21 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
170	KNNR 1 113-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m3	10,71
180	KNNR 1 202-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II Odwóz ziemi urodzajnej	m3	10,71
190	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]	m3	10,71
200	KNNR 1 202-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II Niwelacja terenu	m3	95,60
210	KNNR 1 208-3 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi [S=9]	m3	95,60
220	1-1 Koszty utylizacji <Kp 0%; Z 0%>	m3	95,60
230	KNNR 1 101-5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - średnica drzew 46-55 cm	szt	1,00
240	KNNR 1 107-1 Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	mp	1,62
250	KNNR 1 107-4 Wywożenie dłuźyc - za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 01) [S=8]	mp	1,62
260	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	21,50
270	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	57,50
280	KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	57,50
290	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem Kostka czerwona	m2	57,50
3	DROGA WJAZDOWA , PLAC , DROGA WYJAZDOWA		
300	KNNR 1 112-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych 515,6/10000	ha 0,05	0,05
310	KNNR 6 806-1 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej 20,1+19,4+15,5+16,6	m 71,60	71,60
320	KNNR 6 802-4 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne Rozbórka nawierzchni gr. 10 cm [R=2,5;S=2,5] 515,6-25,1-14,8-5,6	m2 470,10	470,10

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-07-21 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
330	KNNR 6 803-7 Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej Rozbiórka chodników z kostki	m2	6,50
340	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm, mechaniczne	m2	4,20
350	KNNR 6 801-2 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne	m2	470,10
360	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 71,6*0,15*0,3+470,1*0,1+6,5*0,08+4,2*0,15+470,1*0,15	m3	121,90
370	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km	m3	121,90
380	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]	m3	121,90
390	1-1 Koszty utylizacji <Kp 0%; Z 0%>	m3	121,90
400	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV Koryto na gł.25cm [R=1,25;S=1,25]	m2	470,10
410	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu II-IV Koryto na gł.50cm [R=1,67;S=1,67]	m2	25,30
420	KNNR 6 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV	m2	20,20
430	KNNR 1 202-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.łyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II Zaladunek i odwóz z korytowania 470,1*0,25+25,3*0,5+20,2*0,2	m3	134,22
440	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]	m3	134,22
450	1-1 Koszty utylizacji <Kp 0%; Z 0%>	m3	134,22
460	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	48,80
470	KNNR 6 113-3 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	515,60
480	KNNR 6 113-6 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	515,60
490	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	515,60

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
4	WYBURZENIA		
500	KNR 4-04 602-1 Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej, o wys.do 4 m ponad terenem Wyburzenie śmietnika	m3	3,68
510	KNR 4-04 814-1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o średnicy do 14 mm	szk	6,00
520	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - pokrycie	m2	6,20
530	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu koparko-ładowarką samochodów samowładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody	m3	3,79
540	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowładowczym na odl.1 km	m3	3,79
550	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]	m3	3,79
560	1-1 Koszty utylizacji <Kp 0%; Z 0%>	m3	3,79
5	CIĄGI PIESZE (WOKÓŁ OŚRODKA ZDROWIA)		
570	KNNR 1 112-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierzchnie placów postojowych 101,63/10000	ha 0,01	0,01
580	KNNR 6 806-7 Rozebranie obrzeży o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej	m	57,30
590	KNNR 6 802-6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr.15 cm, mechaniczne Nawierzchni gr. 10 cm [R=0,67;S=0,67]	m2	62,80
600	KNNR 6 803-7 Rozebranie nawierzchni ręcznie z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej Rozbiórka kostki betonowej	m2	39,60
610	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - załadunek gruzu koparko-ładowarką samochodów samowładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 57,3*0,06*0,2+62,8*0,1+39,6*0,08	m3 10,14	10,14
620	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowładowczym na odl.1 km	m3	10,14
630	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km [S=9]	m3	10,14
640	1-1 Koszty utylizacji <Kp 0%; Z 0%>	m3	10,14
650	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 10 cm, kat.gruntu II-IV	m2	101,60

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-07-21 str. 5

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
660	KNNR 1 202-3 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyżki 0.25 m3, grunt kat.I-II Odwóz z korytowania	m3	10,16
670	KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=9]	m3	10,16
680	KNNR 6 404-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	55,60
690	KNNR 6 112-5 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	101,63
700	KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	101,63
6	REKULTYWACJA ZIELEŃCÓW		
710	KNR 2-21 101-1 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	1,28
720	KNR 2-21 101-4 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1 km	m3	1,28
730	KNR 2-21 101-5 [R=0,955] Oczyszczanie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami za dalsze 0.5 km [S=18]	m3	1,28
740	KNR 2-21 112-1 [R=0,955] Koszenie na terenie niezadrzewionym	m2	220,00
750	KNR 2-21 112-3 [R=0,955] Wygrabianie i zebranie w stosy	m2	220,00
760	KNR 2-21 201-1 [R=0,955] Ręczne przekopanie gleby w gruncie kat.I-II na terenie płaskim, grunt niezadarniony	m2	175,11
770	KNR 2-21 218-1 [R=0,955] Rozścielanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem	m3	400,70
780	KNR 9-11 103-1 Wzmacnianie geosyntetykami konstrukcji nasypów o wysokości do 3 m Wzmocnienie geosyntetykiem skarpy z zielńcem wzdłuż nowego chodnika przy drodze.	m2	175,11
790	KNR 2-21 322-1 [R=0,955] Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0.5 m Zaszczenie krzewów wzmacniających skarpę oraz krzewów niskopnących na pozostałych zieleńcach	szt	25,00
800	KNR 2-21 401-1 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II	m2	400,70
7	ROBOTY RÓŻNE		
810	Kalkulacja własna Demontaz istniejących ławek-szt.2 wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m	3,60
820	Kalulacja własna Ławki parkowe - szt.2 - model według wskazania-wraz z montażem i zabudową w podłożu (z fundamentem)	m	3,60

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-07-21 str. 6

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
830	Kalkulacja własna Kosze na śmieci wraz z zamocowaniem w podłożu (w fundamencie	szt	2,00
840	Kalkulacja własna Boks z zadaszeniem (według wskazania) na pojemniki z odpadkami z Ośrodka Zdrowia	szt	1,00
850	KNR 2-23 404-1 [R=0,955] Ogrodzenie wewnętrzne z siatki w ramach stalowych, wys.1.1 m na słupkach z rur	m	1,60
860	KNR 2-23 404-3 [R=0,955] Brama stalowa z kształtowników 2.4 x 1.1 m wypełniona siatką ocynkowaną	szt	2,00
870	KNR 2-31 1406-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych	szt	2,00
880	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	szt	4,00
890	KNR 4-01 303-2 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.ścianek 1/2 cegły	m2	10,25
900	KNR 4-01 308-2 Naprawa uszkodzonych w murze cegieł do 3 szt	szt	15,00
910	KNR 4-01 705-3 Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 50 cm	m	16,00

----- Koniec wydruku -----