

Remont parkingów , chodników u zbiegu ulic Ogrodowej , Szkolnej, i Pocztovej w Sączowie wraz z uporządkowaniem i urządzeniem terenów zielonych i miejsc wycoczynkowych.

Identyfikator kosztorysu: SKWER

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2014-07-21 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 PARKING DLA AUTOBUSÓW			
10	KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Uwaga! na trasie kanalizacji , pod kratki i studnie	m	13,30
	13,3	13,30	
20	1-1 KNR-S 6-01 101-03 Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej o śr. gr 5cm wraz z odwozem frezu na odl.10 km-składowanie frezu zgodnie z zaleceniem Inwestora	m2	402,20
30	KNNR 6 1005-5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - beton, kostka	m2	402,20
40	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	402,20
50	KNNR 6 309-2 Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm W-wa gr. 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]	m2	402,20
60	KNNR 6 309-7 Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]	t	50,28
70	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3,00
2 DROGA DOJAZDOWA DO PARKINGU			
80	KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Uwaga! na trasie kanalizacji , pod kratki i studnie	m	18,00
	18,0	18,00	
90	1-1 KNR-S 6-01 101-03 Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej o śr. gr 5cm wraz z odwozem frezu na odl.10 km-składowanie frezu zgodnie z zaleceniem Inwestora	m2	290,25
100	KNNR 6 1005-5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - beton, kostka	m2	290,25
110	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	290,25
120	KNNR 6 309-2 Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm W-wa gr. 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]	m2	290,25
130	KNNR 6 309-7 Warstwa ściernalna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]	t	36,28

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
140	KNR 2-31 1406-4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2,00
3 MIEJSCA POSTOJOWE			
150	KNNR 5 721-1 Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Uwaga! na trasie kanalizacji , pod kratki i studnie 36,5	m	36,50
160	1-1 KNR-S 6-01 101-03 Frezowanie nawierzchni asfaltobetonowej o śr. gr 6cm wraz z odwozem frezu na odl.10 km-składowanie frezu zgodnie z zaleceniem Inwestora	m2	104,80
170	Kalkulacja własna Wzmacnianie nawierzchni siatką BITUFOR L wraz z wykonaniem zaprawy z mieszanki mineralno -emulsyjnej	m2	104,80
180	KNNR 6 1005-5 Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - beton, kostka	m2	104,80
190	KNNR 6 1005-7 Skroplenie nawierzchni asfaltem	m2	104,80
200	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm W-wa gr. 5 cm [R=1,25;M=1,25;S=1,25]	m2	104,80
210	KNNR 6 309-7 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad 5 km [S=20]	t	13,10
4 SKWER WYPOCZYNKOWY + WIATA AUTOBUSOWA			
220	Kalkulacja własna Demontaz istniejących ławek-szt.6 wraz z odwozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m	10,58
230	Kalkulacja własna Ławki parkowe - szt.8 - model według wskazania-wraz z montażem i zabudową w podłożu (z fundamentem)	m	14,40
240	Kalkulacja własna Kosze na śmieci wraz z zamocowaniem w podłożu (w fundamencie	szt	6,00
250	Kalkulacja własna Demontaz wiaty przystankowej wraz z odwozem na 10 km	szt	1,00
260	Kalkulacja własna Wiata przystankowa - według wskazania - wraz z montażem i umocowaniem w podłożu zgodnie z zaleceniem producenta wiaty.	szt	1,00
270	KNR 2-21 322-1 [R=0,955] Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0.5 m Zasadzenie krzewów ozdobnych niskopnących	szt	11,00
280	KNR 2-21 218-1 [R=0,955] Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem Wyrównanie i uzupełnienie istniejącego zieleńca	m3	120,20
290	KNR 2-21 401-1 [R=0,955] Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, grunt kat.I-II	m2	120,20

----- Koniec wydruku -----