ualizacja mapy dla celów projektowych
gm. Bobrowniki

skala 1:500

Mapa numeryczna opracowana na podstawie
zaktualizowanej mapy analogowej – KERG: 567 – 38/08
Mapa aktualna na dzien: 05.04.2008 r.
w ramach zlecenia 39 /GEOMAR/2008.

obr. Rogoźnik

zakres opracowania

ORIENTACJA
skala 1: 20000

orient_Kościuszki.jpg

początek sięgacza nr 3 km.0,0+00,00

sięgacz nr 3

koniec sięgacza nr 3 km.0,1+36,00

koniec ul. Brzozowej km.0,3+47,30

początek sięgacza nr 2 km.0,0+00,00

sięgacz nr 2

koniec sięgacza nr 2 km.0,1+35,80

początek sięgacza nr 1 km.0,0+00,00

sięgacz nr 1

koniec sięgacza nr 1 km.0,1+35,50

początek ul. Brzozowej km. 0,0+00,00

PROJEKTOWANY RÓW ODWADNIAJĄCY

PROJEKTOWANY RÓW ODWADNIAJĄCY

PRZEPUST DROGOWY ø 0,40

teren w budowie

- zasięg wpływów projektowantych dróg
- zasięg wpływów projektowanej kanalizacji
- projektowane drogi o nawierzchni z kostki betonowej
- projektowana kanalizacja deszczowa
- projektowane studzienki kontrolne
- projektowane wpusty drogowe
- projektowane rury ochronne Arot
- projektowane przepusty drogowe
- projektowany rów przydrożny

LEGENDA:

- sieć ciepłownicza
- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacyjna
- sieć energetyczna
- sieć telekomunikacyjna
- sieć gazowa
- granice działek
- sieć projektowana

Uwaga: Granice działek udostępnione w ramach zgłoeszenia przez PODGiK w formie elektronicznej.
Do celów prawnych wymagają ustalenia w terenie.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

521.443.021.2
521.443.021.4
521.443.023.2

INWESTOR: GMINA BOBROWNIKI
ul. GMINNA 8, BOBROWNIKI

OBIEKT: BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA KOMPLEKSIE BUDOWLANYM W ROGOŹNIKU PRZY UL. BAŻANTÓW

TREŚĆ: PODZIAŁ ZADANIA NA ELEMENTY
PLAN SYTUACYJNY

PROJEKTANT: mgr inż. KRZYSZTOF GALIŃSKI
NR UPRAWNIEŃ: 34/01
DATA: kwiecień 2008 r.

SKALA 1:500
BRANŻA D
FAZA PB
PLIK

UPB