



- UWAGA**
1. Poziomy uzbrojenia podziemnego nie są sprecyzowane i wyszowano je w przybliżeniu.
 2. W miejscach występowania sieci podziemnych wykonać ręczne przekopy kontrolne.
 3. Wyregulować do poziomu nawierzchni pokrywy studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuw wodociagowych itp.
 4. Rury układać "od dołu" w celu umożliwienia wprowadzenia ewentualnych korekt po zlokalizowaniu uzbrojenia podziemnego.
 5. Po zakończeniu robót przeprowadzić próby szczelności w obecności przedstawiciela UG w Bobrownikach.

STANOWISKO	MIEJ. I. NUMEROWO	NR. UZBROJENI	DATA	PODSIS
PROJEKTANT	mgr inż. BOLESŁAW KZYS	562/78. 518/92	kwiecień 2008 r.	
INWESTOR	GMINA BOBROWNIKI			
OBIEKT	UL. GMINNA 8, BOBROWNIKI			
	BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA KOMPLEKSIE			
	BUDOWANYM PRZY UL. BRZOZOWEJ			
	W ROKOZNIKU			
TYTUŁ	ODMOWIENIE DROGI			
	PROFIL PODŁUŻNY F-D			
SKALA	1:50 / 1:100			
STRONA	I			
WYKONANIE				
WSPRACOWANIE				

Urząd Projektowania
 Budowlanego
 Kozłowski
 ul. W. 79a 102/14
 M. 02-265-94-43-40-78-293
 NIP 525-200-12-12