


Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0312-07	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.IV) 60	dól. dól.	60.000	
				RAZEM	60.000
2	KNR 2-01 0701-0301	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 1825-77.5	m m	1747.500	
				RAZEM	1747.500
3	KNR 2-01 0704-0301	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.4 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV 1825-77.5	m m	1747.500	
				RAZEM	1747.500
4	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 4 1825-77.5	m m	1747.500	
				RAZEM	1747.500
5	KNR-W 2-01 0409-03	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu IV 393.66	m ³ m ³	393.660	
				RAZEM	393.660
6	KNR-W 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 1825-77.5	m m	1747.500	
				RAZEM	1747.500
7	KNR-W 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 60*2*2-2*2+77.5	m m	313.500	
				RAZEM	313.500
8	KNR-W 5-10 0324-04	Przewierci ręczne pod obiektami dla rury PCW o średnicy do 150 mm 77.5	m m	77.500	
				RAZEM	77.500
9	KNR 5-10 0708-02	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV <i>prkowe aluminiowe zgodnie z załączonym rysunkiem</i> 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
10	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 5-10 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNR 5-10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 60*6	m-1 przew m-1 przew	360.000	
				RAZEM	360.000
13	KNR 5-10 1005-07 analogia	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp (1 lampa w oprawie) <i>ledowe 43w</i> 60	szt. szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
14	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-08 0611-03	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.IV 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
16	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 21	pomiar pomiar	21.000	
				RAZEM	21.000
18	KNR 4-03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		

oświetlenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
		21	pomiar	21.000	
				RAZEM	21.000
19	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		21	pomiar	21.000	
				RAZEM	21.000
21	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
		68	odc.	68.000	
				RAZEM	68.000

