



141,7 KONIEC KILOMETRAŻU      141,7 KONIEC DROGI Z KOSTKI

- UWAGA**
- Poziomy uzbrojenia podziemnego nie są sprecyzowane i wrysowano je w przybliżeniu.
  - W miejscach występowania sieci podziemnych wykonać ręczne przekopy kontrolne.
  - Wyregulować do poziomu nawierzchni pokrywy studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, zasuw wodociagowych itp.
  - Rury układać "od dołu" w celu umożliwienia wprowadzenia ewentualnych korekt po zlokalizowaniu uzbrojenia podziemnego.
  - Po zakończeniu robót przeprowadzić próby szczelności w obecności przedstawiciela UG w Bobrownikach.

STANOWISKO	IME I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
PROJEKANT:	mgr inż. BOLESŁAW KRYS	562/78. 519/92	kwiecień 2008 r.	
INWESTOR:	GMINA BOBROWNIKI ul. GMINNA 8, BOBROWNIKI			
OBIEKT:	BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA KOMPLEKSIE BUDOWLANYM W WYMYSŁOWIE PRZY UL. PRUSA			
SKALA	1:50/1:1000	Urząd Projektowo Budowlany Krzysztof Galiński ul. W. Pola 102/14 64-100 26-3-43, e-602-76-293		
BRANŻA	I	UPB		
FAZA	PB	41-251 Cdn42		
PLIK		ul. W. Pola 102/14		
NR RYS.	10	64-100 26-3-43, e-602-76-293		
NR KANALIZACJI		ODWODNIENIE DROGI		
NR PROJEKTU		PROFIL KANALIZACJI ODCINKA B-E		