



WYKAZ STALI KONSTRUKCYJNEJ

Poz.	Ilość szt.	Profil	Długość mm	Ciężar [kg]		Materiał
				jedn.	1 szt. całkowity	
Przykrycie studni - 1 szt.						
11	4	L 45 x 45 x 5	1790	6,05	10,73	S 235
12	16	bl. 4 x 40	130	1,26	0,16	S 235
13	2	krata podest. KOZ / 25 x 25 / 40 x 4 /	1790	65,00	102,39	S 235
		/ L = 1760 / B = 880 / OC				
				1 x 232 = 232 kg		
				RAZEM = 232 kg		

OXXO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MARIA ZUBEK	
40-057 KATOWICE, ul. PCK 2/4	
tel./fax: 0 32) 257 07 16	
tel. kom. 0 507 125 509	
INWESTOR Gmina Bobrowniki, ul. Główna 8 42-553 Bobrowniki, ul. Główna 8	
OBIEKT/ ADRES Budynek amfiteatru Rogoźnik, ul. Modrzewiowa 1	
TEMAT / RYSUNEK / BRANŻA Projekt wykonawczy - Przebudowa amfiteatru a Rogoźniku na Centrum Usług Społecznych	
STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA - PRZYKRYCIE Konstrukcja	
WYKONAŁ mgr inż. Lucjan Cyłupa Nr. upr. 217/83	
SPRAWDZIŁ mgr inż. Ewa Cyłupa Nr. upr. 1378/94	
SKALA / DATA / NR RYSUNKU	
1:10	K/2
styczeń 2017	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	