

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : WYBURZENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : BOBROWNIKI UL. SIENKIEWICZA 253  
INWESTOR : GMINA BOBROWNIKI  
ADRES INWESTORA :  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jacek Komejko  
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2016

WYKONAWCA :

Data opracowania  
sierpień 2016

**OXXO**  
INWESTOR 40-057 Katowice, ul. PCK 2/4  
NIP 648-180-76-17, Regon 271280914  
nr konta 61 1030 0019 0109 8530 0025 1516  
tel. 32 257 07 16

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	d.1 kalk. własna	Całkowita rozbiórka budynku 2-kondygnacyjnego o konstrukcji z cegły oraz fundamentami i stropami żelbetowymi z pozostawieniem części ścian zewnętrznych do wys. 3m wg dokumentacji projektowej 786,18	m <sup>3</sup> kubatury m <sup>3</sup> kubatury	786,18	
				RAZEM	786,18
2	d.1 kalk. własna	Rozbiórka fundamentów pozostałych po budynku gospodarczym o konstrukcji żelbetowej o wymiarach w rzucie 6,0 x 6,0 m wraz z robotami ziemnymi 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3	d.1 KNR-W 4-01 0349-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0,4*0,5*1,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,30	
				RAZEM	0,30
4	d.1 KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> (8,68+2,6*2)*3,0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	83,28	
				RAZEM	83,28
5	d.1 KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> (8,68+2,6*2)*3,0*2+100,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	183,38	
				RAZEM	183,38
6	d.1 KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 36,5*0,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14,60	
				RAZEM	14,60
7	d.1 kalk. własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowładowczymi na odleg. wg wykonawcy wraz z kosztem utylizacji 1	kpl kpl	1,00	
				RAZEM	1,00