

ZAPYTANIE OFERTOWE

**o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej
w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)**

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bobrowniki ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Referat przeprowadzający zapytanie ofertowe:

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. 32-287-78-87 wewn. 64

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zaproszenie do złożenia oferty na:

Wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w remizie OSP w Twardowicach, ul. Wolności 26A”

Ofertę należy złożyć z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie załączonego przedmiaru robót.

2. Termin realizacji zamówienia:

- do dnia 30.09.2017 r.

III. DANE DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę cenową w zamkniętej kopercie z umieszczoną nazwą zadania (z dopiskiem nie otwierać przed **20.07.2017 r. o godz. 12.30**) należy przesłać na adres Urzędu Gminy Bobrowniki w terminie do dnia **20.07.2017 r. do godz. 12.00**.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu **20.07.2017 r. o godz. 12.30** w pokoju nr. 12.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Zamówień Publicznych

mgr inż. Roman Polarz

Przedmiar robót

Obiekt Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice
Budowa Twardowice , Gmina Bobrowniki, ul Wolności 26a

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Sporządził Arkadiusz Góra

Czerwiec 2017



Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Demontaże			
1.1. Roboty demontażowe i wyburzeniowe			
1	KNR 4-04 0301/03 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm 1,78*1,93*0,20	m3	0,687
	razem	m3	0,687
2	KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami 0,20*2,25*0,25	m3	0,113
	razem	m3	0,113
3	KNR 4-01 0346/03 analogia Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla nadproża w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2	gniazdo	2,000
	razem	gniazdo	2,000
4	KNR 4-01 0333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory pod kanalizację, wodę i c.o. 3	szt	3,000
	razem	szt	3,000
1.2. Roboty transportowe			
5	KNR 4-01 0106/05 Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic 1,78*1,93*0,20 0,20*2,25*0,25	m3	0,687
	razem	m3	0,113
		m3	0,800
6	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 1,78*1,93*0,20 0,20*2,25*0,25	m3	0,687
	razem	m3	0,113
		m3	0,800
7	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (dopłata 15x) 1,78*1,93*0,20 0,20*2,25*0,25	m3	0,687
	razem	m3	0,113
		m3	0,800
2. Roboty budowlane			
2.1. Roboty murarskie			
8	KNR 4-01 0304/01.1 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurowanie okna po wymianie 0,80*1,00*0,25	m3	0,200
	razem	m3	0,200
2.2. Podłoża i posadzki			
9	KNR-W 2-02 1101/01.1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym toaleta 1,78*1,93*0,10 przedsionek 1,78*1,85*0,10	m3	0,34
	razem	m3	0,33
		m3	0,67
10	NNRNKB 5 0618/02 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 toaleta 1,78*1,93 przedsionek 1,78*1,85	m2	3,435
	razem	m2	3,293
		m2	6,728
11	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr 5 cm na sucho toaleta 1,78*1,93 przedsionek 1,78*1,85	m2	3,44
	razem	m2	3,29
		m2	6,73
12	NNRNKB 6 1128/01.1 Posadzki cementowe o grubości 2,5cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 toaleta 1,78*1,93 przedsionek 1,78*1,85	m2	3,435
	razem	m2	3,293
		m2	6,728
13	NNRNKB 6 1128/03.1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane z zastosowaniem ciasta wapiennego przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm (dopłata 2.5x) toaleta 1,78*1,93 przedsionek 1,78*1,85	m2	3,435
	razem	m2	3,293
		m2	6,728
14	KNR 0-12 1118/01 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża toaleta 1,78*1,93 przedsionek 1,78*1,85	m2	3,435
	razem	m2	3,293
		m2	6,728
15	KNR 0-12 1118/08 Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą		

Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	toaleta 1,78*1,93	m2	3,435
	przedsionek 1,78*1,85	m2	3,293
	razem	m2	6,728
2.3. Ścianki działowe, obudowy ścian			
16	KNR 2-02u2 2027/03 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na ruszcie metalowym o profilu 50mm	m2	25,905
	(1,78+2,93)*2*2,75	m2	19,965
	(1,78+1,85)*2*2,75		
	Potrącenia		
	drzwi -0,80*2,00*4	m2	-6,400
	okno -0,80*1,50	m2	-1,200
	razem	m2	38,270
17	NNRNKB 11 2030/01 Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metalowym	m2	3,435
	toaleta 1,78*1,93	m2	3,293
	przedsionek 1,78*1,85	m2	6,728
18	KNNR 2 0602/05 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho	m2	3,435
	toaleta 1,78*1,93	m2	3,293
	przedsionek 1,78*1,85	m2	6,728
19	KNR 2-02u2 2023/02 Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczych rusztach metalowych o profilu 75mm jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m2	4,895
	1,78*2,75	m2	-1,640
	drzwi -0,80*2,05		
	razem	m2	3,255
20	KNR 9-09 0408/01.1 Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf	m2	1,640
	0,80*2,05	m2	1,640
2.4. Okładziny ceramiczne i malowanie ścian			
21	KNR K-32 0101/06.2 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT PLUS	m2	18,840
	(1,78+2,93)*2*2,00	m2	14,520
	(1,78+1,85)*2*2,00		
	Potrącenia		
	drzwi -0,80*2,00*4	m2	-6,400
	okno -0,80*1,50	m2	-1,200
	razem	m2	25,760
22	KNR 0-12 0829/06 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	18,840
	(1,78+2,93)*2*2,00	m2	14,520
	(1,78+1,85)*2*2,00		
	Potrącenia		
	drzwi -0,80*2,00*4	m2	-6,400
	okno -0,80*1,50	m2	-1,200
	razem	m2	25,760
23	KNR 2-02u2 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - gruntowanie sufitów	m2	7,065
	ściany (1,78+2,93)*2*0,75	m2	5,445
	ściany (1,78+1,85)*2*0,75		
	sufity		
	toaleta 1,78*1,93	m2	3,435
	przedsionek 1,78*1,85	m2	3,293
	razem	m2	19,238
24	KNNR 2 1402/05 Dwukrotne malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	7,065
	ściany (1,78+2,93)*2*0,75	m2	5,445
	ściany (1,78+1,85)*2*0,75		
	sufity		
	toaleta 1,78*1,93	m2	3,435
	przedsionek 1,78*1,85	m2	3,293
	razem	m2	19,238
25	KNR 2-02s 0126/05 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,20
	1,2	m	1,20
2.5. Stolarka			
26	KNR 0-19 0928/04 Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielných z PCW o powierzchni ponad 1,0m2 - wymiana		
	okna w toalecie - okno 80x 50 cm	m2	0,400
	okno w ubikacji 0,80*0,50		
	razem	m2	0,400
27	KNNR 2 1103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykonane pełne		

Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice

Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice		Jm	Ilość	
Nr	Podstawa, opis robót			
	0,80*2,05*2	m2	3,280	
	razem	m2	3,280	
	3. Roboty instalacyjne			
	3.1. Roboty instalacyjne wod - kan, c.o			
28	KNR 2-15 0205/04 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	3,000	
	3	razem	m	3,000
29	KNR 2-15 0205/02 Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	3,000	
	3	razem	m	3,000
30	KNR-W 2-15 0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	podejście	1,000	
	1	razem	podejście	1,000
31	KNR-W 2-15 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych	podejście	1,000	
	1	razem	podejście	1,000
32	KNR-W 2-15 0137/02 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000	
	1	razem	szt	1,000
33	KNR-W 2-15 0233/02 Ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopluk"	kpl	1,000	
	1	razem	kpl	1,000
34	KNR-W 2-15 0230/02.1 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym mosiężnym	kpl	1,000	
	1	razem	kpl	1,000
35	KNR-W 2-15 0216/01 Wpusty żeliwne podłogowe o średnicy 50mm	szt	1,000	
	1	razem	szt	1,000
36	Kalkulacja indywidualna Demontaz starej instalacji oświetleniowej	kpl		
37	Kalkulacja indywidualna Wykonanie nowego oświetlenia wraz z montażem lamp	kpl		
	3.2. Roboty elektryczne			
38	KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	2,000	
	2	razem	szt	2,000
39	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	1,000	
	1	razem	szt	1,000
40	KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach rozporowych plastikowych - 4 mocowania	kpl	2,000	
	2	razem	kpl	2,000
41	KNR 5-08 0504/07 Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych	szt	3,000	
	3	razem	szt	3,000
42	KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	1,000	
	1	razem	pomiar	1,000
	3.3. Roboty instalacyjne c.o			
43	KNR 2-15 0404/01 analogia Spuszczenie wody z instalacji co - napełnienie i odpowietrzenie instalacji po wykonaniu prac wymiany instalacji oraz naprawy grzejników	urządzenie	1,000	
	1	razem	urządzenie	1,000
44	KNR-W 2-15 0411/01.1 Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm	szt	1,000	
	1	razem	szt	1,000
45	Kalkulacja indywidualna Przeróbka podejść grzejnikowych	kpl	1,000	
	1	razem	kpl	1,000
46	KNR-W 2-15 0418/03 Grzejniki stalowe 1-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm	szt	1,000	
	1	razem	szt	1,000
47	KNR 4-07 0310/06 Sprawdzenie działania instalacji c.o. - próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzenie	1,000	
	1			

Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w OSP Twardowice

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	razem urządzenie		1,000