
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU UŻYTKOWYM "OSP"

ADRES INWESTYCJI : WYMYSŁÓW UL.LEŚNA 1

INWESTOR : GMINA BOBROWNIKI

ADRES INWESTORA : 42-583 BOBROWNIKI UL.GMINNA 8

BRANŻA : INSTALACJA ODGROMOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K.Bień

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2015

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
|---|--------------|----|----|
| Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr 1 | | | |

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--------|--------|
| Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr 1 | | | | | |
| 1 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta śr. 8mm 120 | m m | 120,00 | |
| | | | | RAZEM | 120,00 |
| 2 | KNNR 5 0601-03 analogia | Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe wciągane do rurek 60 | m m | 60,00 | |
| | | | | RAZEM | 60,00 |
| 3 | KNNR 5 0605-03 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV 105 | m m | 105,00 | |
| | | | | RAZEM | 105,00 |
| 4 | KNNR 5 0612-06 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik - złącza rynnowe 6 | szt. szt. | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 5 | KNNR 5 0405-01 analogia | Studzienki odgromowe 6 | szt. szt. | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 6 | KNNR 5 1207-01 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle dla rurek HDPE fi 32mm 60 | m m | 60,00 | |
| | | | | RAZEM | 60,00 |
| 7 | KNNR 5 1208-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 60 | m m | 60,00 | |
| | | | | RAZEM | 60,00 |
| 8 | KNNR 5 1208-05 | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 1,2 | m ³ m ³ | 1,20 | |
| | | | | RAZEM | 1,20 |
| 9 | KNNR 5 0101-03 | Rury winidurkowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rura HDPE fi 32mm 60 | m m | 60,00 | |
| | | | | RAZEM | 60,00 |
| 10 | KNNR 5 0101-04 | Rury winidurkowe o śr.do 47 mm - rura ochronna DVK 50 6 | m m | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 11 | kalk. własna | Praca samochodu teleskopowego z platformą 24 | m-g m-g | 24,00 | |
| | | | | RAZEM | 24,00 |
| 12 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1 | szt. szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 13 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 5 | szt. szt. | 5,00 | |
| | | | | RAZEM | 5,00 |