
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312310-3 Ochrona odgromowa

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU UŻYTKOWYM "OSP"
INSTALACJA ODGROMOWA

ADRES INWESTYCJI : WYMYSŁÓW UL.LEŚNA 1

INWESTOR : GMINA BOBROWNIKI

ADRES INWESTORA : 42-583 BOBROWNIKI UL.GMINNA 8

BRANŻA : INSTALACJA ODGROMOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jacek Komejko

DATA OPRACOWANIA : grudzień 2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2015

Data zatwierdzenia

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr 1			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót nr 1					
1	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych, z preta śr. 8mm 180	m m	180,00	180,00
2	KNNR 5 0601-03 analogia	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe wciągane do rurek 60	m m	60,00	60,00
3	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV 120	m m	120,00	120,00
4	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik - złącza rynnowe 6	szt. szt.	6,00	6,00
5	KNNR 5 0405-01 analogia	Studzienki odgromowe 6	szt. szt.	6,00	6,00
6	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle dla rurek HDPE fi 32mm 60	m m	60,00	60,00
7	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 60	m m	60,00	60,00
8	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 1,2	m ³ m ³	1,20	1,20
9	KNNR 5 0101-03	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - rura HDPE fi 32mm 60	m m	60,00	60,00
10	KNNR 5 0101-04	Rury winidurowe o śr.do 47 mm - rura ochronna DVK 50 8	m m	8,00	8,00
11	kalk. własna	Praca samochodu teleskopowego z platformą 24	m-g m-g	24,00	24,00
12	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1,00	1,00
13	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 5	szt. szt.	5,00	5,00