



① KONSTRUKCJA UL. KOSZAROWEJ

- 4 cm - w-wa ścierna z MMA AC 8 S 35/50
- 8 cm - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
- 20 cm - w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 0/31.5 niezwiązanej z kruszywem C_{90/3}
- 33 cm - w-wa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C_{0,4/0,5}

RAZEM: 65 cm

Ⓟ KONSTRUKCJA POBOCZA

- 10 cm - mieszanka 0/31.5 niezwiązana z kruszywem C_{90/3}

Ⓚ krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem

INWESTOR **GMINA BOBROWNIKI**
42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA **FIRMA WIELOBRANŻOWA MODEX**
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

OBIEKT/INWESTYCJA Remont drogi gminnej na ul. Koszarowej w Bobrownikach.	SKALA	1:50
	FAZA	PB/PW
	DATA	wrzesień 2017

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant	inż. Michał Sobczyk	Drogowa	SLK/1498/POOD/06	
Opracował	inż. Łukasz Brzozowski	Drogowa	-	

TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ NORMALNY	NR RYS. 04
TOM 1/2 - REMONT	