



Z KONSTRUKCJA ZJAZDU

- 8 cm – kostka betonowa kol. czerwonego
 - 5 cm – w-wa podsypki cem-piask. 1:4
 - 20 cm – w-wa podbudowy z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C_{90/3}
- RAZEM: 33 cm

P KONSTRUKCJA POBOCZA

- 10 cm – mieszanka 0/31,5 niezwiązana z kruszywem C_{90/3}

KN krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem

O obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cem-piask. 1:4

INWESTOR
GMINA BOBROWNIKI
42-583 Bobrowniki, ul. Gminna 8

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
FIRMA WIELOBRANŻOWA MODEX
41-907 Bytom, ul. Orzegowska 10

OBIEKT/INWESTYCJA	SKALA	1:50
Remont drogi gminnej na ul. Koszarowej w Bobrownikach.	FAZA	PW
	DATA	wrzesień 2017

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant	inż. Michał Sobczyk	Drogowa	SLK/1498/POOD/06	
Opracował	inż. Łukasz Brzozowski	Drogowa	-	

TYTUŁ RYSUNKU	NR RYS.
ZJAZDY	05
TOM 1/2 - REMONT	