

Konsekwencje wyjaśnień / zmian dokonanych w oparciu o odpowiedzi na pytania z I -go unieważnionego postępowania przetargowego na zadanie pn.: **„Przebudowa drogi gminnej na ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach”**

1. Dotyczy zakresu robót nr 1

- Poz. nr 10 przedmiaru robót – Zmienia się obmiar przedmiaru (zakres nr 1) w poz. 10 na 0,50 km.
- Na odcinku przebudowywanej ul. Wyzwolenia i Koszarowej nie ma drzew do usunięcia.
- Na zakresie robót nr 1 przebudowy ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej należy zabudować w sumie 13 szt. nowych wpustów ulicznych DN/ID 450 mm w tym 11 szt. wpustów typowych i 2 szt. wpustów podchodnikowych, co jest zgodne z opisem w Projekcie Wykonawczym na str. 6 pkt B.2.5. Odwodnienie, planem sytuacyjnym projektu przebudowy drogi ul. Wyzwolenia - rys. 02.2 i planem sytuacyjnym kanalizacji ul. Koszarowej – rys. 07 oraz zgodnie z przedmiarem robót.
- Na zakresie robót nr 1 przebudowy ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej należy zabudować 2 szt. studni DN 600 tj. zgodnie z poz. 640 przedmiaru robót.

2. Dotyczy zakresu robót nr 2

- Poz. nr 10 przedmiaru robót - Zmienia się obmiar przedmiaru (zakres nr 2) w poz. 10 na 0,20 km.
- Na zakresie robót nr 2 będą zabudowywane jedynie nowe studzienki. Przedmiar robót pozostaje bez zmian.
- Na zakresie robót nr 2 występują jedynie studzienki typowe.
- Na zakresie robót nr 2 przebudowy ul. Koszarowej należy zabudować 8 szt. nowych wpustów ulicznych typowych DN/ID 450 mm.
- Na zakresie robót nr 2 przebudowy ul. Koszarowej należy zabudować 5 szt. studni DN 1000 – tym samym zmienia się opis w poz. 560 przedmiaru robót, który otrzymuje brzmienie:
„poz. 560 – Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3m w gotowym wykopie”

3. Pozycje nr 660 z przedmiaru robót dla zakresu nr 1 i 580 z przedmiaru robót dla zakresu nr 2 dotyczą studni rewizyjnych.

4. Koszty tymczasowej organizacji ruchu należy ująć jako odrębne pozycje przedmiaru z kalkulacją własną bądź uwzględnić w kosztach ogólnych na zadaniu. Jednocześnie przypomina się o postanowieniach SIWZ w Rozdziale XXII pkt 2: „2. Podana cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym materiały potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, załączonych przedmiarów robót pełniących wyłącznie funkcję pomocniczą, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej – **cena ryczałtowa**. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.”