

Ogólna charakterystyka robót na obiekcie

„Przebudowa drogi gminnej na ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach.”

1. Zgodnie z zamierzeniem Inwestora przedmiotem inwestycji jest przebudowa ciągu drogi gminnej ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej na odcinku od ul. Akacjowej (droga powiatowa) do ul.1 Maja (droga powiatowa) o łącznej długości 523,16 mb (w tym ul. Wyzwolenia dł.395,77 mb , ul. Koszarowa dł.127,39 mb).

Przebudowa polegająca na ujednoczeniu normatywnej szerokości jezdni, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, wykonaniu nowej nawierzchni chodników i zjazdów do posesji.

W ramach odwodnienia pasa drogowego z wód opadowych przewiduje się przebudowę kanalizacji deszczowej dł. 53,5 mb na odcinku ul. Koszarowej (obecny stan jest bardzo zły – odcinkowy brak rur, liczne załamania).

2. W zakresie robót przewiduje się do wykonania :

- nową konstrukcję i nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej – pow.2864,95 m²;
- nową konstrukcję i nawierzchnię chodnika z kostek bet.gr.8 cm szarych – pow.796,98m² ;
- nową konstrukcję i nawierzchnię zjazdów z kostek bet.gr 8 cm koloru czerwonego (w granicach pasa drogowego) – pow.381,67 m² ;
- krawężniki betonowego na ławie betonowej (wystające + najazdowe) - dł.1042,16mb ;
- obrzeża betonowe 8 x 30 cm – dł.342,0mb;
- pobocza ulepszone kruszywem kamiennym - pow.285,75 m²;
- rekultywację zielenców – pow.318,40 m² ;
- umocnienie istn. skarp płytami ażurowymi – pow.75,70m² ;
- kanalizację deszczową (wraz z zabudową urządzeń typu studnie rewizyjne i wpusty deszczowe) dł.53,5mb ;
- oznakowanie stałe (docelowe) pionowe i poziome.