



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bytomiu

ul. Korfantego 30, 41 – 902 Bytom
tel. 32 281 29 00, fax 32 386 03 82
rg.bytom@zabrze.psgaz.pl

**Firma Wielobranżowa
MODEX
ul. Orzegowska 10
41- 907 Bytom**

Wasz znak: ZD/1023/2017

Bytom, 06.09.2017.

Nasz znak: W103/1791-219/160038033/2017

dot.: naniesienie sieci gazowej w związku z planowaną realizacją zadania : „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Wyzwolenia i ul. Koszarowej w Bobrownikach”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyżej informujemy, że na dostarczone podkłady mapowe naniesiono sieć gazową średniego ciśnienia wykonaną w technologii PE.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągów należy uwzględnić następujące odległości

- **poziome zgodnie z Dz.U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640 zał. nr 2/tabela 2**
- **pionowe zgodnie z PN-91/M-34501**

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

- w przypadku zmiany rzędnych terenu, nad gazociągami należy zachować odległość pionową min. 1,0 m mierząc od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni nawierzchni utwardzonej, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- obecnie zabudowane skrzynki uliczne armatury na sieci gazowej powinny być wyprowadzone do poziomu nowej nawierzchni;
- posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w przypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem lub przebudową. (istniejące gazociągi powinny być zlokalizowane poza krawędzią jezdni przebudowanej drogi. Gazociągi na przekroczeniach dróg (w pkt. 1,2,3) zlecić do zabezpieczenia uprawnionej firmie rurami ochronnymi spawanymi wzdłużnie. Rysunki powykonawcze z pomiarami końców rur do charakterystycznych punktów terenowych a w przypadku ich braku podanie współrzędnych w ukł. 2000 dostarczyć do Gazowni w Bytomiu).
- przed przystąpieniem do robót należy powiadomić naszą Jednostkę o terminie rozpoczęcia prac (e-mail: rg.bytom@zabrze.psgaz.pl)
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt Wykonawcy tych robót

-verte-

- w przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji sieci gazowej należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej;
- w przypadku konieczności wykonania przebudowy sieci gazowej wszelkie koszty związane z wykonawstwem oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej ponosi Inwestor;
- projekt przebudowy gazociągów podlega naszemu uzgodnieniu.

Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Gazowni Bytom, ul. Korfantego 30. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Informujemy również o braku w rozpatrywanym terenie sieci podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia obsługiwanej przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym Zabrze, ul. Mikulczycka 5.

Projekt przebudowy w/w dróg publicznych oraz budowy kanalizacji deszczowej przedłożyć do uzgodnienia w Gazowni w Bytomiu.

Faktura VAT za uzgodnienie zostanie przesłana pocztą w późniejszym terminie.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Bytomiu


Anna Urbańska

Rozdzielnik:

Adresat +plan

Gazownia Bytom +plan

Symbol usługi: 5.3.1.1 /1xA4/

5.3.1.2 /1xA4/