

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Przedmiar robót

Remont głównej sali wraz ze sceną w remizie OSP w Wymysłowie

Obiekt      Ochotnicza Straż Pożarna w Wymysłowie  
Kod CPV    45453100-8, 45421100-5, 45442000-7  
Budowa    ul Kościuszki 21, 42-584 Wymysłów  
Inwestor   Gmina Bobrowniki  
              42-583 Bobrowniki ul. Gminna 8

WYKONAWCA:

INWESTOR:

---

Sporządził    Arkadiusz Góra

---

Marzec 2018



Ochotnicza Straż Pożarna w Wymysławie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 4-01 0355/03 Demontaż skrzydeł drzwiowych - analogia sala/ kuchnia 1 scena 2	szt szt razem	1,000 2,000 3,000
2	KNR 4-01 0909/04 Demontaż skrzydeł okiennych z PVC (wsp do R = 0,3) analogia okno w kantorku 1	szt razem	1,000 1,000
3	KNR-W 4-01 0353/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 sala/ kuchnia 1 scena 2 okno kantorek 1	szt szt szt razem	1,000 2,000 1,000 4,000
4	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 sala/ kuchnia 1 scena 2	szt szt razem	1,000 2,000 3,000
5	KNR 4-01 0323/03.2 Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1 cegły okna podawcze do kuchni 0,62*1,09*0,30*2 otwór po demontażu okna obok drzwi wejściowych 1,20*1,20*0,30 likwidacja drzwi - scena 0,90*2,010*0,30	szt szt szt razem	0,405 0,432 0,543 1,380
6	KNR 4-01 0712/05.1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym okna podawcze do kuchni 0,62*1,09*2*2 otwór po demontażu okna 1,20*1,20*2 likwidacja drzwi - scena 0,90*2,010*2	m2 m2 m2 razem	2,703 2,880 3,618 9,201
7	KNR 4-02 0516/04 Analogia zdjęcie grzejników do robót malarskich i ponowny montaż (tylko robocizna !) 10	kpl razem	10,000 10,000
<b>2. Stolarka</b>			
8	KNR 0-19 0931/08 Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych hall główny/ sala 1,63*2,10	m2 razem	3,423 3,423
9	KNR-W 2-02 1022/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone wejście do kuchni 2,00*0,90 wejście na zaplecze sceny 1*2,00*0,90	m2 m2 razem	1,800 1,800 3,600
10	KNNR 2 1104/02 Ościeżnice drewniane wejście do kuchni 2,00*0,90 wejście na zaplecze sceny 1*2,00*0,90	m2 m2 razem	1,800 1,800 3,600
<b>3. Malowanie</b>			
<b>3.1. Sala główna</b>			
11	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 10,04*8,86+2,54*9,05+8,38*8,89	m2 razem	186,440 186,440
12	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 ściany (10,04*4,05)+(0,47*4,05)+(2,54*3,88)+(0,47*3,88)+(8,38*3,89)+(0,47*3,89*2)+(10,36*3,89)+(0,23+0,50+0,23)*3,89+(4,65+0,85+4,54)*4,05+(8,86*4,05) okna -2,89*2,16*3 -4,17*1,63*2 szpalety (2,89*2+2,16)*0,20*3+(1,63*2+4,17)*0,20*2 drzwi -1,68*2,23 -0,80*2,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	211,079 -18,727 -13,594 7,736 -3,746 -1,600 181,148
13	KNR-W 4-01 1204/08 Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany (10,04*4,05)+(0,47*4,05)+(2,54*3,88)+(0,47*3,88)+(8,38*3,89)+(0,47*3,89*2)+(10,36*3,89)+(0,23+0,50+0,23)*3,89+(4,65+0,85+4,54)*4,05+(8,86*4,05) okna -2,89*2,16*3 -4,17*1,63*2 szpalety (2,89*2+2,16)*0,20*3+(1,63*2+4,17)*0,20*2 drzwi -1,68*2,23 -0,80*2,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	211,079 -18,727 -13,594 7,736 -3,746 -1,600 181,148

## Ochotnicza Straż Pożarna w Wymysłowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	razem	m2	181,148
14	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany (10,04*4,05)+(0,47*4,05)+(2,54*3,88)+(0,47*3,88)+(8,38*3,89)+(0,47*3,89*2)+(10,36*3,89)+(0,23+0,50+0,23)*3,89+(4,65+0,85+4,54)*4,05+(8,86*4,05) okna -2,89*2,16*3 -4,17*1,63*2 szpalety (2,89*2+2,16)*0,20*3+(1,63*2+4,17)*0,20*2 drzwi -1,68*2,23 -0,80*2,00	m2 m2 m2 m2 m2 m2	211,079 -18,727 -13,594 7,736 -3,746 -1,600
	razem	m2	181,148
15	KNR-W 2-02 1609/06 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przesuwne o wysokości kolumny do 6m 2	kolumnę	2,000
	razem	kolumnę	2,000
16	KNP 2 0311.4/02 Przesławienie rusztowań przesławnych na kobyłkach i ramach do robót tynkarskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 8,0m2 10,04*8,86+2,54*9,05+8,38*8,89	m2	186,440
	razem	m2	186,440
17	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe Nakłady robocizny= 55,432 r-g (poz. 12, 13, 14) Skład zespołu roboczego= 2 Współczynnik przestoju= 0,84 2	kpl kpl	2,000 2,000
	razem	kpl	2,000
<b>3.2. Scena</b>			
18	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 8,53*5,15	m2	43,930
	razem	m2	43,930
19	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 (0,25+0,43+4,90+7,95+0,27+0,36+4,88+0,43+0,25)*2,95 okna -0,90*1,62 szpalety (1,62*2+0,90)*0,20*3+(1,63*2+4,17)*0,20*2 drzwi -0,90*2,05 szpalety (2,05*2+0,90)*0,20	m2 m2 m2 m2 m2	58,174 -1,458 5,456 -1,845 1,000
	razem	m2	61,327
20	KNR-W 4-01 1204/08 Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfałowań) powierzchni tynku (0,25+0,43+4,90+7,95+0,27+0,36+4,88+0,43+0,25)*2,95 okna -0,90*1,62 szpalety (1,62*2+0,90)*0,20*3+(1,63*2+4,17)*0,20*2 drzwi -0,90*2,05 szpalety (2,05*2+0,90)*0,20	m2 m2 m2 m2 m2	58,174 -1,458 5,456 -1,845 1,000
	razem	m2	61,327
21	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (0,25+0,43+4,90+7,95+0,27+0,36+4,88+0,43+0,25)*2,95 okna -0,90*1,62 szpalety (1,62*2+0,90)*0,20*3+(1,63*2+4,17)*0,20*2 drzwi -0,90*2,05 szpalety (2,05*2+0,90)*0,20	m2 m2 m2 m2 m2	58,174 -1,458 5,456 -1,845 1,000
	razem	m2	61,327
22	KNR-W 2-02 1609/06 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przesuwne o wysokości kolumny do 6m 1	kolumnę	1,000
	razem	kolumnę	1,000
23	KNP 2 0311.4/02 Przesławienie rusztowań przesławnych na kobyłkach i ramach do robót tynkarskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 8,0m2 8,53*5,15	m2	43,930
	razem	m2	43,930
24	Praca rusztowań - Rusztowanie ramowe Nakłady robocizny= 18,766 r-g (poz. 19, 20, 21) Skład zespołu roboczego= 2 Współczynnik przestoju= 0,84 1	kpl kpl	1,000 1,000
	razem	kpl	1,000
<b>4. Sufity podwieszane</b>			
25	KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm		

## Ochotnicza Straz Pozarna w Wymyslowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	sała 10,04*8,86+2,54*9,05+8,38*8,89 scena 8,53*5,15	m2 m2	186,440 43,930
	razem	m2	230,370
26	KNR-W 2-02 1609/06 Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przesuwne o wysokości kolumny do 6m 1	kolumnę	1,000
	razem	kolumnę	1,000
27	KNP 2 0311.4/02 Przetawienie rusztowań przesławnych na kobytkach i ramach do robót tynkarskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 8,0m2 sała 10,04*8,86+2,54*9,05+8,38*8,89 scena 8,53*5,15	m2 m2	186,440 43,930
	razem	m2	230,370
28	Praca rusztowań - Rusztowanie stojakowe przestrzenne, rozstaw stojaków 2,57m, wysokość do 6m, 100m2 rzutu poziomego Nakłady robocizny= 481,473 r-g (poz. 25) Skład zespołu roboczego= 2 Współczynnik przestoju= 0,84 1	kpl	1,000
	razem	kpl	1,000
<b>5. Renowacja parkietu</b>			
29	KNR 4-01 0814/08 Uzupelnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 22mm mocowanych na gwoździe 230,37*0,05	m2	11,519
	razem	m2	11,519
30	KNR 4-01 0816/04 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym sała 10,04*8,86+2,54*9,05+8,38*8,89 scena 8,53*5,15	m2 m2	186,440 43,930
	razem	m2	230,370
31	KNNR 3 0807/06 Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek sała 10,04*8,86+2,54*9,05+8,38*8,89 scena 8,53*5,15	m2 m2	186,440 43,930
	razem	m2	230,370
32	KNNR 3 0807/05 Zapastowanie posadzek z deszczulek wraz z froterowaniem sała 10,04*8,86+2,54*9,05+8,38*8,89 scena 8,53*5,15	m2 m2	186,440 43,930
	razem	m2	230,370
33	KNR 4-01 1207/01.1 Analogia - uzupelnienie malowania przy listwach przypodlogowych (krotność x 2) (doplata 2x) ściany (10,04)+(0,47)+(2,54)+(0,47)+(8,38)+(0,47*2)+(10,36)+(0,23+0,50+0,23)+(4,65+0,85+4,54)+(8,86)	m	53,060
	razem	m	53,060
<b>6. Instalacja elektryczna</b>			
34	Kalkulacja indywidualna Instalacja elektryczna w sali: wymiana okablowania do gniazdek elektrycznych - montraż 10 szt gniazd 230 V , montaż 24 lamp rastrowych w sufitie podwieszonym , wymiana tablicy zasilającej w sali	kpl	1,000