
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń nr 17, 18

Obiekt Siedziba Gminy Bobrowniki
Kod CPV 45421100-5, 45432111-5, 45442190-5, 45442180-2, 45311200-2, 45311200-2
Budowa ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki
Inwestor Gmina Bobrowniki
 Bobrowniki ul. Gminna 8

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Sporządził Arkadiusz Góra

Luty 2018



Siedziba Gminy Bobrowniki

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Pomieszczenie nr 17			
1.1. Demontaże i wyburzenia			
1	KNR 4-04 0404/04 Demontaż stałej zabudowy meblowej - analogia (tylko robocizna) pasy naścienne zabezpieczające 2,30*0,40 1,00*0,40*2 (0,10+0,10)*2,00 2,30*0,40 3,70*0,40	m2 m2 m2 m2 m2	0,920 0,800 0,400 0,920 1,480
	razem	m2	4,520
2	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
3	KNR K-09 0103/03 Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pomieszczenie nr 1 (2,94+3,76)*2*2,86 pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)*2*2,86	m2 m2	38,324 38,038
	razem	m2	76,362
4	KNR K-09 0103/04 Wyrównanie nierówności stropów przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pomieszczenie nr 1 (2,94*3,76) pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)	m2 m2	11,054 6,650
	razem	m2	17,704
5	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie pomieszczenie nr 1 (2,94*3,76) pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)	m2 m2	11,054 6,650
	razem	m2	17,704
6	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto skucie 5 % tynków pomieszczenie nr 1 (2,94+3,76)*2*2,86*0,05 pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)*2*2,86*0,05	m2 m2	1,916 1,902
	razem	m2	3,818
1.2. Roboty budowlane			
1.2.1. Ściany i sufity			
7	KNR 4-01 0711/01.1 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - założono 5 % pow ścian pomieszczenie nr 1 (2,94+3,76)*2*2,86*0,05 pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)*2*2,86*0,05	m2 m2	1,916 1,902
	razem	m2	3,818
8	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
9	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku pomieszczenie nr 1 - ściany (2,94+3,76)*2*2,86 pomieszczenie nr 2 - ściany (2,89+3,76)*2*2,86 pomieszczenie nr 1 - sufity (2,94*3,76) pomieszczenie nr 2 sufity (2,89+3,76)	m2 m2 m2 m2	38,324 38,038 11,054 6,650
	razem	m2	94,066
10	KNR 2-02u2 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - gruntowanie sufitów pomieszczenie nr 1 (2,94*3,76) pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)	m2 m2	11,054 6,650
	razem	m2	17,704
11	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pomieszczenie nr 1 (2,94*3,76) pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)	m2 m2	11,054 6,650
	razem	m2	17,704
12	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych pomieszczenie nr 1 (2,94+3,76)*2*2,86 pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)*2*2,86	m2 m2	38,324 38,038
	razem	m2	76,362
13	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pomieszczenie nr 1 (2,94+3,76)*2*2,86 pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)*2*2,86	m2 m2	38,324 38,038
	razem	m2	76,362
14	KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 2*3,14*0,026*2,74*2	m2	0,895
	razem	m2	0,895

Siedziba Gminy Bobrowniki

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 7-12 0201/04 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 2*3,14*0,026*2,74*2	m2	0,895
	razem	m2	0,895
16	KNR 7-12 0213/04 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 2*3,14*0,026*2,74*2	m2	0,895
	razem	m2	0,895
17	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 0,267*5*4	m2	5,340
	razem	m2	5,340
1.2.2. Okładziny podłogowe			
18	KNR 2 1208/01 Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująca - wyrównująca grubości 2,0mm pomieszczenie nr 1 (2,94*3,76) pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)	m2	11,054
		m2	6,650
	razem	m2	17,704
19	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej pomieszczenie nr 1 (2,94*3,76) pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)	m2	11,054
		m2	6,650
	razem	m2	17,704
20	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych pomieszczenie nr 1 (2,94*3,76) pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)	m2	11,054
		m2	6,650
	razem	m2	17,704
21	KNR 2-02 1113/07 Listwy przyścienne z polichlorku winylu zgrzewane pomieszczenie nr 1 (2,94+3,76)*2 pomieszczenie nr 2 (2,89+3,76)*2	m	13,400
		m	13,300
	razem	m	26,700
2. Pomieszczenie nr 18			
2.1. Demontaże i wyburzenia			
22	KNR 4-04 0404/04 Demontaż stałej zabudowy meblowej - analogia (tylko robocizna) pasy naścienne zabezpieczające 0,80*0,40*2 0,60*0,40	m2	0,640
		m2	0,240
	razem	m2	0,880
23	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
24	KNR K-09 0103/03 Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pomieszczenie nr 1 -ściany (5,76+3,76)*2*2,86	m2	54,454
	razem	m2	54,454
25	KNR K-09 0103/04 Wyrównanie nierówności stropów przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pomieszczenie nr 1 - sufity (5,76*3,76)-(0,74*0,21)	m2	21,502
	razem	m2	21,502
26	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie pomieszczenie nr 1 - sufity (5,76*3,76)-(0,74*0,21)	m2	21,502
	razem	m2	21,502
27	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto skucie 5 % tynków pomieszczenie nr 1 (5,76+3,76)*2*2,86*0,05	m2	2,723
	razem	m2	2,723
2.2. Roboty budowlane			
2.2.1. Ściany i sufity			
28	KNR 4-01 0711/01.1 Uzupelnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - założono 5 % pow ścian pomieszczenie nr 1 (5,76+3,76)*2*2,86*0,05	m2	2,723
	razem	m2	2,723
29	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
30	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku pomieszczenie nr 1 -ściany (5,76+3,76)*2*2,86 pomieszczenie nr 1 - sufity (5,76*3,76)	m2	54,454
		m2	21,658
	razem	m2	76,112

Siedziba Gminy Bobrowniki

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
31	KNR 2-02u2 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - gruntowanie sufitów pomieszczenie nr 1 - sufity (5,76*3,76)-(0,74*0,21)	m2	21,502
	razem	m2	21,502
32	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pomieszczenie nr 1 - sufity (5,76*3,76)-(0,74*0,21)	m2	21,502
	razem	m2	21,502
33	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych pomieszczenie nr 1 -ściany (5,76+3,76)*2*2,86	m2	54,454
	razem	m2	54,454
34	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pomieszczenie nr 1 -ściany (5,76+3,76)*2*2,86	m2	54,454
	razem	m2	54,454
35	KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 2*3,14*0,026*2,74*2	m2	0,895
	razem	m2	0,895
36	KNR 7-12 0201/04 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrzdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 2*3,14*0,026*2,74*2	m2	0,895
	razem	m2	0,895
37	KNR 7-12 0213/04 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 2*3,14*0,026*2,74*2	m2	0,895
	razem	m2	0,895
38	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 0,267*8*4	m2	8,544
	razem	m2	8,544
2.2.2. Okładziny podłogowe			
39	KNNR 2 1208/01 Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm pomieszczenie nr 1 - sufity (5,76*3,76)-(0,74*0,21)	m2	21,502
	razem	m2	21,502
40	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej pomieszczenie nr 1 - sufity (5,76*3,76)-(0,74*0,21)	m2	21,502
	razem	m2	21,502
41	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych pomieszczenie nr 1 - sufity (5,76*3,76)-(0,74*0,21)	m2	21,502
	razem	m2	21,502
42	KNR 2-02 1113/07 Listwy przyściennie z polichloru winylu zgrzewane pomieszczenie nr 1 (5,76+3,76)*2	m	19,040
	razem	m	19,040