

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar robót**

Remont pomieszczeń USC

Obiekt      Siedziba Gminy Bobrowniki  
Kod CPV    45421100-5, 45432111-5, 45442190-5, 45442180-2, 45311200-2, 45311200-2  
Budowa    ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki  
Inwestor   Gmina Bobrowniki  
              Bobrowniki ul. Gminna 8

WYKONAWCA:

INWESTOR:

---

Sporządził    Arkadiusz Góra

Luty 2018



Siedziba Gminy Bobrowniki

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Demontaże i wyburzenia</b>			
1	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
2	KNR K-09 0103/03 Wyrównanie nierówności ścian przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych Pomieszczenie nr 1 ( 5,46+2,95)*2*2,74 Pomieszczenie nr 2 ( 4,10+2,84)*2*2,74	m2	46,087
		m2	38,031
	razem	m2	84,118
3	KNR K-09 0103/04 Wyrównanie nierówności stropów przez zeszkobanie ze zmyciem farb klejowych, emulsyjnych pomieszczenie nr 1 5,46*2,95 pomieszczenie nr 2 4,10*2,84	m2	16,107
		m2	11,644
	razem	m2	27,751
4	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 - kraty drzwiowe 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
5	KNR 4-04 0504/06 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie pomieszczenie nr 1 5,46*2,95+0,40*0,95 pomieszczenie nr 2 4,10*2,84+0,15*0,90	m2	16,487
		m2	11,779
	razem	m2	28,266
6	KNR 4-01 0701/02 Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto skucie 5 % tynków Pomieszczenie nr 1 ( 5,46+2,95)*2*2,74*0,05 Pomieszczenie nr 2 ( 4,10+2,84)*2*2,74*0,05	m2	2,304
		m2	1,902
	razem	m2	4,206
7	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 analogia demontaż rolet zabezpieczających 2	szt	2,000
	razem	szt	2,000
8	KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 2	szt	2,000
	razem	szt	2,000
9	KNR 4-01 0903/01 Demontaż skrzydeł drzwiowych - analogia 2	szt	2,000
	razem	szt	2,000
10	KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 4*1,20	m	4,800
	razem	m	4,800
11	KNR 4-01 0414/11 Demontaż i ponowny montaż karniszy analogia 2,40*2	m	4,800
	razem	m	4,800
<b>2. Roboty elektryczne</b>			
12	KNR 4-03 1122/01 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A 4	szt	4,000
	razem	szt	4,000
13	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach 4	szt	4,000
	razem	szt	4,000
14	KNR 9 0501/05 Demontaż oprawy żarowej 10	szt	10,000
	razem	szt	10,000
15	KNR 5-08 0307/02 Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej 2	szt	2,000
	razem	szt	2,000
16	KNR 5-08 0309/03 Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach 2	szt	2,000
	razem	szt	2,000
17	KNR 5-08 0502/10 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania 10	kpl	10,000
	razem	kpl	10,000
18	KNR 5-08 0514/10 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem 10	szt	10,000
	razem	szt	10,000
19	KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 1	pomiar	1,000
	razem	pomiar	1,000

Siedziba Gminy Bobrowniki

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>4. Roboty budowlane</b>			
<b>4.1. Ściany i sufity</b>			
20	KNR 4-01 0711/01.1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m <sup>2</sup> na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu - założono 5 % pow ścian Pomieszczenie nr 1 (5,46+2,95)*2*2,74*0,05 Pomieszczenie nr 2 (4,10+2,84)*2*2,74*0,05	m2 m2 razem m2	2,304 1,902 4,206
21	KNR 4-01 0322/02 Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach 1	szt razem szt	1,000 1,000
22	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku pomieszczenie nr 1 sufit 5,46*2,95 pomieszczenie nr 2 sufit 4,10*2,84 Pomieszczenie nr 1 ściany (5,46+2,95)*2*2,74 Pomieszczenie nr 2 ściany (4,10+2,84)*2*2,74	m2 m2 m2 m2 razem m2	16,107 11,644 46,087 38,031 111,869
23	KNR 2-02u2 1134/01.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych - gruntowanie sufitów pomieszczenie nr 1 5,46*2,95 pomieszczenie nr 2 4,10*2,84	m2 m2 razem m2	16,107 11,644 27,751
24	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pomieszczenie nr 1 5,46*2,95 pomieszczenie nr 2 4,10*2,84	m2 m2 razem m2	16,107 11,644 27,751
25	NNRNKB 7 1134/02.2 Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych Pomieszczenie nr 1 (5,46+2,95)*2*2,74 Pomieszczenie nr 2 (4,10+2,84)*2*2,74	m2 m2 razem m2	46,087 38,031 84,118
26	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Pomieszczenie nr 1 (5,46+2,95)*2*2,74 Pomieszczenie nr 2 (4,10+2,84)*2*2,74	m2 m2 razem m2	46,087 38,031 84,118
27	KNR 7-12 0101/04 Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości 2*3,14*0,026*2,74*2	m2 razem m2	0,895 0,895
28	KNR 7-12 0201/04 Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrdzewnymi do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 2*3,14*0,026*2,74*2	m2 razem m2	0,895 0,895
29	KNR 7-12 0213/04 Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm 2*3,14*0,026*2,74*2	m2 razem m2	0,895 0,895
30	KNR 4-01 1212/19 Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych 0,267*8*4	m2 razem m2	8,544 8,544
<b>4.2. Okładziny podłogowe</b>			
31	KNNR 2 1208/01 Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm pomieszczenie nr 1 5,46*2,95+0,40*0,95 pomieszczenie nr 2 4,10*2,84+0,15*0,90	m2 m2 razem m2	16,487 11,779 28,266
32	KNR 2-02 1112/05 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej pomieszczenie nr 1 5,46*2,95+0,40*0,95 pomieszczenie nr 2 4,10*2,84+0,15*0,90 cokół pomieszczenie nr 1 (5,46+2,95)*2*0,15 pomieszczenie nr 2 (4,10+2,84)*2*0,15	m2 m2 m2 m2 razem m2	16,487 11,779 2,523 2,082 32,871
33	KNR 2-02 1112/09 Zgrzewanie wykładzin rulonowych pomieszczenie nr 1 5,46*2,95+0,40*0,95 pomieszczenie nr 2 4,10*2,84+0,15*0,90 cokół pomieszczenie nr 1 (5,46+2,95)*2*0,10	m2 m2 m2	16,487 11,779 1,682

Siedziba Gminy Bobrowniki

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	pomieszczenie nr 2 (4,10+2,84)*2*0,10	m2	1,388
		razem	31,336
34	KNR 2-02 1113/07 Listwy przysienne z polichlorku winylu zgrzewane		
	pomieszczenie nr 1 (5,46+2,95)*2	m	16,820
	pomieszczenie nr 2 (4,10+2,84)*2	m	13,880
		razem	30,700
<b>4.3. Stolarka</b>			
35	KNNR 2 1104/02 Ościeżnice drewniane		
	2,05*0,90	m2	1,845
		razem	1,845
36	KNNR 2 1103/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne		
	2,05*0,90	m2	1,845
		razem	1,845
37	KNR 2-02 0129/02 analogia Montaż podokienników z płyty pilśniowej MDF		
	4	szt	4,000
		razem	4,000