

PRZEDMIAR

<b>2</b>	<b>Budowa drogi nr 3 - Polna</b>				
	<b>Dł. - 82 m</b>				
	<b>Szerokość - 5 m</b>				
<b>2.1</b>	<b>D 01 00 00 Roboty przygotowawcze</b>				
53 KNR 2-01 d.2.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	0.1	km		
			km	0.100	
				RAZEM	0.100
54 BCD D-10 d.2.1 10.01.05-02	Regulacja pionowa i pozioma ist. studzienek	2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
55 KNR 2-19 d.2.1 0119-04	Rury ochronne o śr. nom. 250 mm stalowe dwudzielne	8	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
56 BCD D-01 d.2.1 01.03.02-04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm	555	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
57 BCD D-01 d.2.1 01.03.02-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	555	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
58 BCD D-01 d.2.1 01.02.02-03	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu	123*0.3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	36.900	
				RAZEM	36.900
59 BCD D-01 d.2.1 01.03.35-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	1.2*(poz.56*0.15+poz.57*0.15+poz.58)	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	244.080	
				RAZEM	244.080
<b>2.2</b>	<b>D 02 00 00 Roboty ziemne</b>				
60 KNR 2-01 d.2.2 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość ustaloną przez wykonawcę		m <sup>3</sup>		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	m <sup>3</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
61	BCD D-01 d.2.2 01.03.35-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		1.2*poz.60	m <sup>3</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
<b>2.3</b>		<b>D 04 00 00 Podbudowy</b>			
62	BCD D-04 d.2.3 04.01.01-03	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 45 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>		
		555	m <sup>2</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
63	BCD D-01 d.2.3 01.03.35-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	m <sup>3</sup>		
		1.2*(poz.62*0.45)	m <sup>3</sup>	299.700	
				RAZEM	299.700
64	BCD D-04 d.2.3 04.05.01-14	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanką bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - jezdnia	m <sup>2</sup>		
		1.2*poz.62	m <sup>2</sup>	666.000	
				RAZEM	666.000
65	BCD D-04 d.2.3 04.04.02-02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>		
		1.1*poz.62	m <sup>2</sup>	610.500	
				RAZEM	610.500
66	BCD D-04 d.2.3 04.04.02-13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>		
		poz.62	m <sup>2</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
67	BCD D-04 d.2.3 04.04.02-11	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.62	m <sup>2</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
<b>2.4</b>		<b>D 05 00 00 Nawierzchnie</b>			
68	BCD D-05 d.2.4 05.02.01-01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		
		138	m <sup>2</sup>	138.000	
				RAZEM	138.000
69	BCD D-05 d.2.4 05.03.23-12	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnia	m <sup>2</sup>		
		555	m <sup>2</sup>	555.000	
				RAZEM	555.000
70	BCD D-05 d.2.4 05.03.23-12	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej, spoiny wypełnione piaskiem - przebrukowanie ist. zjazdów z dostosowaniem do proj. niwelety drogi	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
<b>2.5</b>		<b>D 07 02 01 Oznakowanie pionowe</b>			
71	BCD D-07 d.2.5 07.02.01-02	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
72	BCD D-07 d.2.5 07.02.11-11	Przymocowanie do gotowych słupów znaków folia odblaskowa II generacji	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2.6</b>		<b>D 08 00 00 Elementy ulic</b>			
73	BCD D-08 d.2.6 08.01.10-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>		
		210*0.09	m <sup>3</sup>	18.900	
				RAZEM	18.900
74	BCD D-08 d.2.6 08.01.02-03	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 20x25 cm bez ławy na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		210	m	210.000	