

PRZEDMIAR

2	Budowa drogi nr 3 - Polna				
	Dł. - 82 m				
	Szerokość - 5 m				
2.1	D_01_00_00 Roboty przygotowawcze				
53 KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km			
d.2.1 0119-03	0.1				
		km	0.100		
54 BCD D-10	Regulacja pionowa i pozioma ist. studzienek	szt.	RAZEM	0.100	
d.2.1 10.01.05-02	2				
		szt.	2.000		
55 KNR 2-19	Rury ochronne o śr. nom. 250 mm stalowe	m	RAZEM	2.000	
d.2.1 0119-04	8				
		m	8.000		
56 BCD D-01	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm	m ²	RAZEM	8.000	
d.2.1 01.03.02-04	555				
		m ²	555.000		
57 BCD D-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m ²	RAZEM	555.000	
d.2.1 01.03.02-01	555				
		m ²	555.000		
58 BCD D-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu	m ³	RAZEM	555.000	
d.2.1 01.02.02-03	123*0.3				
		m ³	36.900		
59 BCD D-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	m ³	RAZEM	36.900	
d.2.1 01.03.35-01	1.2*poz.56*0.15+poz.57*0.15+poz.58)				
		m ³	244.080		
2.2	D_02_00_00 Roboty ziemne				
60 KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość ustaloną przez wykonawcę	m ³	RAZEM	244.080	
d.2.2 0206-02					

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	15				
61	BCD D-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wyko-	m ³	15.000	
d.2.2	01.03.35-01	nawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	m ³	RAZEM	15.000
	1.2*poz.60		m ³	18.000	
2.3	D.04.00.00	Podbudowy		RAZEM	18.000
62	BCD D-04	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2.3	04.01.01-03	gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 45 cm - jezdnia	m ²		
	555		m ²	555.000	
63	BCD D-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wyko-	m ³	RAZEM	555.000
d.2.3	01.03.35-01	nawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	m ³		
	1.2*poz.62*0.45		m ³	133,20	
64	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanką bezpo-	m ²	299,700	
d.2.3	04.05.01-14	średnio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - jezdnia	m ²	RAZEM	299,700
	1.2*poz.62		m ²	666.000	
65	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa	m ²	RAZEM	666.000
d.2.3	04.04.02-02	dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	m ²		
	1.1*poz.62		m ²	610.500	
66	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa	m ²	RAZEM	610.500
d.2.3	04.04.02-13	górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia	m ²		
	poz.62		m ²	555.000	
67	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa	m ²	RAZEM	555.000
d.2.3	04.04.02-11	górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²		
	poz.62		m ²	555.000	
2.4	D.05.00.00	Nawierzchnie		RAZEM	555.000
68	BCD D-05	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy	m ²		
d.2.4	05.02.01-01	po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m ²		
	138		m ²	138.000	
69	BCD D-05	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piasko-	m ²	RAZEM	138.000
d.2.4	05.03.23-12	wo cementowej, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnia	m ²		
	555		m ²	555.000	
70	BCD D-05	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piasko-	m ²	RAZEM	555.000
d.2.4	05.03.23-12	wo cementowej, spoiny wypełnione piaskiem - przebrukowanie ist. zjazdów z dostosowaniem do proj. niwelety drogi	m ²		
	20		m ²	20.000	
2.5	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe		RAZEM	20.000
71	BCD D-07	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych,	szt.		
d.2.5	07.02.01-02	wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2.000	
	2		szt.	RAZEM	2.000
72	BCD D-07	Przymocowanie do gotowych słupów znaków folia odbłaskowa II generacji	szt.		
d.2.5	07.02.11-11		szt.	2.000	
	2		szt.	RAZEM	2.000
2.6	D.08.00.00	Elementy ulic		RAZEM	2.000
73	BCD D-08	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m ³		
d.2.6	08.01.10-04		m ³		
	210*0.09		m ³	18.900	
74	BCD D-08	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 20x25 cm bez	m	RAZEM	18.900
d.2.6	08.01.02-03	ławy na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
	210		m	210.000	