

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
15	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>		
d.1.2	04.04.02-02	1,1*poz.12	m <sup>2</sup>	1842.500	
				RAZEM	1842.500
16	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>		
d.1.2	04.04.02-13	poz.12	m <sup>2</sup>	1675.000	
				RAZEM	1675.000
17	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.2	04.04.02-11	poz.12	m <sup>2</sup>	1675.000	
				RAZEM	1675.000
<b>1.3</b>		<b>D_05_00_00 Nawierzchnie</b>			
18	BCD D-05	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m <sup>2</sup>		
d.1.3	05.02.01-01	450	m <sup>2</sup>	450.000	
				RAZEM	450.000
19	BCD D-05	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej, spoiny wypełnione piaskiem - jezdnia	m <sup>2</sup>		
d.1.3	05.03.23-12	1675	m <sup>2</sup>	1675.000	
				RAZEM	1675.000
20	BCD D-05	Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowo cementowej, spoiny wypełnione piaskiem - przebrukowanie ist. zjazdów z dostosowaniem do proj. niwelety drogi	m <sup>2</sup>		
d.1.3	05.03.23-12	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
21	BCD D-07	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.		
d.1.3	07.02.01-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	BCD D-07	Przymocowanie do gotowych słupów znaków folia odblaskowa II generacji	szt.		
d.1.3	07.02.11-11	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	BCD D-08	Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m <sup>3</sup>		
d.1.3	08.01.10-04	660*0.09	m <sup>3</sup>	59.400	
				RAZEM	59.400
24	BCD D-08	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach <del>20x25</del> 15x22 cm bez ławy na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.3	08.01.02-03	660	m	660.000	
				RAZEM	660.000
25	KNR-W 2-	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - analogia regulacja posadowienia ist. studni	stud.		
d.1.3	18 0513-03	z zabudowaniami pokrywami	stud.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 2-18	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu - analogia regulacja posadowienia ist. studni	szt.		
d.1.3	0625-02	z zabudowaniami w pustakach i rurkami z dziurkami	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

mgr inż. Robert Gaj

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Budowa drogi nr 1 - ul. Polna</b> Dł. - 300 m Szerokość - 5 m			
1.1		<b>D_01_00_00 Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0.300	
d.1.1	0119-03	0.3		RAZEM	0.300
2	BCD D-10	Regulacja pionowa i pozioma ist. studzienek	szt.		
d.1.1	10.01.05-02	4		RAZEM	4.000
3	KNR 2-19	Rury ochronne o śr. nom. 250 mm stalowe	m		
d.1.1	0119-04	12		RAZEM	12.000
4	BCD D-01	Rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01.03.02-04	1675		RAZEM	1675.000
5	BCD D-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.1	01.03.02-01	1675		RAZEM	1675.000
6	BCD D-01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. warstwy do 30 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu	m <sup>3</sup>		
d.1.1	01.02.02-03	450*0.3		RAZEM	135.000
7	BCD D-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1.1	01.03.35-01	1.2*(poz.4*0.15+poz.5*0.15+poz.6)		RAZEM	765.000
1.2		<b>D_02_00_00 Roboty ziemne</b>			
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość ustaloną przez wykonawcę	m <sup>3</sup>		
d.1.2	0206-02	20		RAZEM	20.000
9	BCD D-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1.2	01.03.35-01	1.2*poz.8		RAZEM	24.000
10	KNR 19-	Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu	kpl.		
d.1.2	01 0107-07	1		RAZEM	1.000
11	KNR 19-	Pompowanie wody z wykopu	m-g		
d.1.2	01 0107-08	60		RAZEM	60.000
12	BCD D-04	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 15 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>		
d.1.2	04.01.01-03	1675		RAZEM	1675.000
13	BCD D-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. ustaloną przez wykonawcę wraz z ceną utylizacji materiału na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1.2	01.03.35-01	1.2*(poz.12*0.15)		RAZEM	904.500
14	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszarką bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym wraz z pielęgnacją przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - jezdnia	m <sup>2</sup>		
d.1.2	04.05.01-14	1.2*poz.12		RAZEM	2010.000