

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010355-03-020	Demontaż skrzydeł drzwiowych - analogia krotność= 1,000	szt	3,000
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010909-04-020	Demontaż skrzydeł okiennych z PVC (Rx0,3) - analogia krotność= 1,000	szt	3,000
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0353-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,000	szt	6,000
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-09-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,000	szt	3,000
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010323-03-020	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły krotność= 1,000	szt	1,380
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010712-0501-050	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cementowo-wapienna na ścianach płaskich, pilastrach, na podłożu drewnianym, osiatkowanym, pow. otynkow. do 2 m2 krotność= 1,000	m2	9,201
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2027-04-050	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 75 mm - analogia - płyta podwójna jako wzmocnienie pod okładzinę z kamienia krotność= 1,000	m2	14,200
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-020516-04-090	Analogia - zdjęcie grzejników do robót malarskich i ponowny montaż (tylko R) krotność= 1,000	kpl	10,000

2. Przebicie drzwi wejściowych do kuchni i zamurowanie starego otworu

1	2	3	4	5
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-03-060	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek krotność= 1,000	m3	0,126
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,000	m3	0,550
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010313-04-040	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPN180 mm krotność= 1,000	m	4,500
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010306-0301-050	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, grubość ścianki 1 cegła krotność= 1,000	m2	2,200
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność= 1,000	m3	2,541
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,000	m3	2,541
15	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km, krotność x4 krotność= 1,000	m3	2,541
16	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010712-0401-050	Uzupełnienie tynków wewn. kat. III, zaprawa cementowo-wapienna na ścianach płaskich, pilastrach, na podłożu drewnianym, osiatkowanym, pow. otynkow. do 1m2 krotność= 1,000	m2	5,600

3. Stolarka

1	2	3	4	5
17	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190931-08-050	Wymiana drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych krotność= 1,000	m2	3,423
18	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1022-01-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone krotność= 1,000	m2	5,400
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 21104-020-050	Ościeżnice drewniane krotność= 1,000	m2	5,400

4. Okładzina kamienna ścian

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNR 00-120829-01-050	Przygotowanie podłoża do licowania ścian płytkami układanymi na klej krotność= 1.000	m2	42,136
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 20803-040-050	Licowanie powierzchni wewnętrznych ścian płytkami klinkierowymi mocowanymi na klej krotność= 1,000	m2	42,136

5. Malowanie - sala główna

1	2	3	4	5
22	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,000	m2	186,440
23	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2027-03-050	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50 mm krotność= 1,000	m2	181,148
24	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2013-04-050	Analogia - szpachlowanie ścian krotność= 1,000	m2	181,148
25	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-02-050	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,000	m2	181,148

26	wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych krotność= 1,000	m2	181,148
----	---	--	----	---------

6. Malowanie - scena

1	2	3	4	5
27	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią krotność= 1,000	m2	43,930
28	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,000	m2	61,327
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 20802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,000	m2	61,327
30	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian krotność= 1,000	m2	61,327

7. Sufity podwieszane

1	2	3	4	5
31	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2028-04-050	Okladziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu krotność= 1,000	m2	230,370
32	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2028-04-050	Analogia - sufit na stelażu wielopoziomowym (R x 1,5) krotność= 1,000	m2	115,185
33	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U2015-04-050	Analogia - szpachlowanie sufitów krotność= 1,000	m2	230,370
34	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" krotność= 1,000	m2	230,370

35	wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych krotność= 1,000	m2	230,370
36	wg ceny jednostkowej KI-090	Kalkulacja indywidualna - rusztowanie krotność= 1,000	kpl	1,000

8. Renowacja parkietu

1	2	3	4	5
37	wg nakładów rzeczowych KNNR 4-010814-08-050	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek bukowych o grubości 22 mm mocowanych gwoździami krotność= 1,000	m2	11,519
38	wg nakładów rzeczowych KNNR 4-010816-04-050	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym krotność= 1,000	m2	230,370
39	wg nakładów rzeczowych KNNR 30807-060-050	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, trzykrotne lakierowanie krotność= 1,000	m2	230,370
40	wg nakładów rzeczowych KNNR 30807-050-050	Roboty wykończeniowe posadzek z deszczulek, zapastowanie wraz z froterowaniem krotność= 1,000	m2	230,370
41	wg nakładów rzeczowych KNNR 4-011207-0101-040	Analogia - uzupełnienie malowania przy listwach przypodłogowych (krotność x2) krotność= 1,000	m	53,060

9. Instalacja elektryczna

1	2	3	4	5
42	wg ceny jednostkowej KI-090	Kalkulacja indywidualna - instalacja elektryczna w sali krotność= 1,000	kpl	1,000

10. Instalacja sanitarna

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

43	wg ceny jednostkowej KI-090	<i>Kalkulacja indywidualna - przeróbka zasilania grzejników w rejonie wejścia do kuchni krotność= 1,000</i>	<i>kpl</i>	1,000
----	---------------------------------------	---	------------	-------

11. Instalacja klimatyzacji

1	2	3	4	5
44	wg ceny jednostkowej AW-090	<i>Kalkulacja indywidualna - montaż przewodów, rur ochronnych oraz okablowania krotność= 1,000</i>	<i>kpl</i>	1,000