

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,000	m2	23,650
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010304-01-060	Uzupełnienie ubytków ścian do gł. 6 cm cegłami krotność= 1,000	m3	0,480
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010735-01-050	Analogia - Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na ścianach attyk ponad dachem płaskim krotność= 1,000	m2	15,000
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010722-01-050	Analogia - Wykonanie warstwy wyrównującej z zaprawy na powierzchni attyk krotność= 1,000	m2	17,000
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010212-04-050	Rozbiórka betonowych czapek kominowych krotność= 1,000	m2	0,300
6	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010701-05-050	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni odbicia ponad 5 m2 krotność= 1,000	m2	15,000
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010310-01-060	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 krotność= 1,000	m3	0,300
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020410-01-050	Nakrywa attyki z płyty OSB gr. 15 mm krotność= 1,000	m2	17,200
9	wg nakładów rzeczowych KNR AT-24 0316-04-040	Montaż klina styropianowego 5x5 cm krotność= 1,000	m	43,000
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010735-02-050	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim krotność= 1,000	m2	20,000

11	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9140302-03-050	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą termozgrzewalną (murków ogniowych, attyk, koszy itp.) krotność= 1,000	m2	43,000
12	wg nakładów rzeczowych Orgbud 9140201-04-050	Pokrycia dachów renowacyjne w układzie jednowarstwowym papą termozgrzewalną krotność= 1,000	m2	228,000
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-0541-01-050	Wykonanie obróbek blacharskich przy kominach krotność= 1,000	m2	3,250
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-0541-01-050	Wykonanie obróbek blacharskich na kominach krotność= 1,000	m2	4,000
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-0541-02-050	Wykonanie obróbek blacharskich attyk krotność= 1,000	m2	23,650
16	wg ceny jednostkowej AW-090	Utylizacja odpadów krotność= 1,000	kpl	1,000