

14. PROWADZENIE KANALIZACJI W DROGACH

W związku z istniejącym zagospodarowaniem mając na uwadze ustalenia z Inwestorem oraz właścicielami terenu sieć kanalizacyjną zaprojektowano głównie w drogach powiatowych i gminnych pozostającymi w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie. Prace związane z budową kanalizacji prowadzone będą w wykopach otwartych.

Po wykonaniu robót związanych z układaniem rur kanalizacyjnych w drogach w wykopie otwartym, należy odtworzyć konstrukcję drogi (zgodnie z ich parametrami technicznymi) i wykonać nawierzchnię, a cały teren robót doprowadzić do stanu pierwotnego. Odtworzenie podbudowy oraz nawierzchni dróg powiatowych należy wykonać zgodnie z warunkami administratora.

Naruszoną konstrukcję i nawierzchnię bitumiczną należy odtworzyć wg. poniższych zaleceń:

- ulica Sienkiewicza, Ogrodowa, Chrobrego, Poczтова, Wolności i Kościuszki:

- warstwa odcinająca z piasku - 10 cm
- warstwa tłucznia frakcji 0-63 - 30 cm
- podbudowa z asfaltobetonu – 10 cm
- warstwa wiążąca z asfaltobetonu – 6 cm (na całej szerokości jezdni)
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm (na całej szerokości jezdni),

- ulica Szkolna, Owocowa i Słoneczna – należy odtworzyć konstrukcję drogi na całej powierzchni natomiast w przypadku ul. Podgórznej wykop zasypać warstwami po 20 cm z ubiciem a odtworzenie nawierzchni wykonać zgodnie z aktualnym przedmiarem.

16. WYTYCZNE REALIZACJI

Całość robót prowadzić zgodnie z PN-EN 1610

16.1 Roboty przygotowawcze

Trasy projektowanych przewodów wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy przewodów na terenie gdzie brak jest stałych punktów dowiązania wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o istniejącą siatkę kwadratów.

16.2 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia

Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie