

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Otwartej Strefy Aktywności
ADRES INWESTYCJI : Dobieszowice, Obręb: 0002 Dobieszowice, działka ew. nr 2372/3
INWESTOR : Gmina Bobrowniki
ADRES INWESTORA : ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Feil-Bereta
DATA OPRACOWANIA : 02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 108,00	m ² m ²	 108,000	 108,000
2 d.1	KNR 2-01 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II 5,40	m ³ m ³	 5,400	 5,400
2		Wykonanie nawierzchni			
3 d.2	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 108,00	m ² m ²	 108,000	 108,000
4 d.2	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim 5,40	m ³ m ³	 5,400	 5,400
5 d.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m - Analogia - Ułożenie biowłókniny z nasionami traw 108,00	m ² m ²	 108,000	 108,000
6 d.2	KNR 2-31 0502-06	Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych 108,00	m ² m ²	 108,000	 108,000
3		Wyposażenie terenu rekreacyjnego			
7 d.3	kalk. indyw.	Stepper/Trenażer nóg z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
8 d.3	kalk. indyw.	Twister/Wahadło z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
9 d.3	kalk. indyw.	Orbitrek 1	szt szt	 1,000	 1,000
10 d.3	kalk. indyw.	Wyciskanie siedząc/Wyciąg górny z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
11 d.3	kalk. indyw.	Wioślarz z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
12 d.3	kalk. indyw.	Poręczce i drażek z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
13 d.3	kalk. indyw.	Huśtawka dwuosobowa z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
14 d.3	kalk. indyw.	Zestaw sprawnościowy dla dzieci młodszych z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
15 d.3	kalk. indyw.	Ścianka wspinaczkowa z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
16 d.3	kalk. indyw.	Stół do gry w szachy/warcaby z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
17 d.3	kalk. indyw.	Ławka z oparciem z montażem 4	szt szt	 4,000	 4,000
18 d.3	kalk. indyw.	Kosz na śmieci z montażem 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	kalk. indyw.	Tablica z regulaminem z montażem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Zieleń			
20 d.4	KNR 2-11 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim w gruncie kat. I-II - Tawuła japońska (spirea japonica) 'Goldflame' 48	szt.		
			szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
21 d.4	Kalk. własna	Ściółkowanie korą drzew, gr. warstwy 3-5cm	m ²		
		12,00	m ²	12,000	
				RAZEM	12,000