

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Otwartej Strefy Aktywności
ADRES INWESTYCJI : Rogoźnik, Obręb: 0004 Rogoźnik, działka ew. nr 1610/10, 1610/19, 1610/23
INWESTOR : Gmina Bobrowniki
ADRES INWESTORA : ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Magdalena Feil-Bereta
DATA OPRACOWANIA : 02.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne i rozbiórkowe			
1	KNR 2-21 d.1 0107-03	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		126,00	m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
3	KNR 2-01 d.1 0415-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m ³		
		6,30	m ³	6,300	
				RAZEM	6,300
2		Wykonanie nawierzchni			
4	KNR 2-31 d.2 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
		126,00	m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
5	KNR 2-21 d.2 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		6,30	m ³	6,300	
				RAZEM	6,300
6	KNR AT-04 d.2 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m - Analogia - Ułożenie biowłókniny z nasionami traw	m ²		
		126,00	m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
7	KNR 2-31 d.2 0502-06	Ułożenie nawierzchni z mat przerostowych	m ²		
		126,00	m ²	126,000	
				RAZEM	126,000
3		Wyposażenie terenu rekreacyjnego			
8	kalk. indyw. d.3	Praca na mięśnie tułowia z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. indyw. d.3	Twister/Wahadło z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. indyw. d.3	Wyciskanie siedząc/Wyciąg górny z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. indyw. d.3	Wioślarz z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. indyw. d.3	Poręczce i drążek z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. indyw. d.3	Stepper/Trenażer nóg z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. indyw. d.3	Ścianka heksagon z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. indyw. d.3	Zestaw sprawnościowy dla dzieci młodszych z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. indyw. d.3	Ścianka wspinaczkowa z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. indyw. d.3	Stół do gry w szachy/warcaby z montażem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. indyw. d.3	Ławka z oparciem z montażem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.3	kalk. indyw.	Kosz na śmieci z montażem 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	kalk. indyw.	Tablica z regulaminem z montażem 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
4		Zieleń			
21 d.4	KNR 2-11 0604-01	Sadzenie krzewów w terenie płaskim w gruncie kat. I-II - Tawuła japońska (spirea japonica) 'Goldflame' 17	szt. szt.	 17,000	
				RAZEM	17,000
22 d.4	Kalk. własna	Ściółkowanie korą drzew, gr. warstwy 3-5cm 4,30	m ² m ²	 4,300	
				RAZEM	4,300
5		Wykonanie ogrodzenia			
23 d.5	KNR 2-09 0423-02	Ustawienie wygradzeń ochronnych z prętów w ramach - analogia - wykonanie ogrodzenia panelowego z prętów - moduł 2,5 m 49,00	m m	 49,000	
				RAZEM	49,000
24 d.5	Kalk. własna	Montaż furtki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000