

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 POMIESZCZENIE PIERWSZE				
1.1	KNKRB 6/805/6 ANALOGIA Rozebranie płyt betonowych z podłogi gr. 5 cm	20		m2
1.2	KNR 1901/1019/3 Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2 R= 1,700 M= 1,000 S= 1,000	2,0		m2
1.3	Kalkulacja indywidualna Utylizacja ościeżnicy stalowej	1		szt
1.4	ORGB 202/1124/1 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8-m2, grubość 8-cm	20		m2
1.5	ORGB 202/1124/2 Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni do 8-m2, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1-cm	20	3	m2
1.6	KNR 401/701/5 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	15,6		m2
1.7	KNR 401/623/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5-m2, z przerwami, 2-krotne	50		m2
1.8	KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	25,5		m2
1.9	KNR 202/815/3 Wyrównanie ścian Gładzią gipsową 1-warstwowa	15		m2
1.10	KNR 23/2612/6 ANALOGIA Wyrównanie sufitu przyklejenie warstwy siatki na kleju	40		m2
1.11	KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na sufitach 1-warstwowa R= 1,300 M= 1,000 S= 1,000	40		m2
1.12	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	80		m2
2 POMIESZCZENIE DRUGIE				
2.1	KNR 401/811/7 ANALOGIA Rozebranie spękanej glazury	1,50		m2
2.2	Kalkulacja indywidualna Uzupełnienie brakującej glazury klejem	1,5		m2
2.3	KNR 401/623/5 Odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania, ponad 5-m2, z przerwami, 2-krotne	51		m2
2.4	KNR 23/2612/6 ANALOGIA Wyrównanie sufitu i ścian - przyklejenie warstwy siatki na kleju	16,6		m2
2.5	KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	67,6		m2