

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont kominów		
1	Element	Element		
1.1	KNNRS 5/601/1 (1) analogia	Demontaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	40
1.2	KNNRS 5/601/1 (1)	Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych (BEZ MATERIAŁU)	m	40
1.3	KNRW 401/212/7	Roboty rozbiórkowe, betonowych czapek kominowych	m2	16,2
1.4	KNNR 2/505/1 (1) analogia	Demontaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych, szerokość w rozwinięciu do 25-cm, z blachy stalowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		46,8*0,25		11,700000
		RAZEM:		11,700000
1.5	KNKRB 3/601/1	Odbicie tynków tynk z zaprawy wap. lub cementowo - wapien. bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach	m2	11,700
1.6	KNR 401/350/1	Rozebranie kominów wolno stojących	m2	26
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,5*0,12		3,420000
		RAZEM:		3,420000
1.7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	3,420
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,42+16,2*0,05+0,25		4,480000
		RAZEM:		4,480000
1.8	KNNR 2/308/1	Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach, wieloprzewodowe	m3	4,480
		Wyliczenie ilości robót:		
		28,5*0,25		7,125000
		RAZEM:		7,125000
1.9	KNR 914/302/2	Obróbki dekarские 2-warstwowe papą o powierzchni ponad 0,5 m2 obrabianej powierzchni: wyłazów dachowych, kominów, kłap dymowych itp.	m3	7,125
		Wyliczenie ilości robót:		
		60*0,5		30,000000
		RAZEM:		30,000000
1.10	KSNR 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm - blacha stalowa ocynkowana, powlekana (wykonanie+montaż)	m2	30,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		46,8*0,3		14,040000
		RAZEM:		14,040000
1.11	KSNR 2/504/1 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu do 25-cm (wykonanie + montaż)	m2	14,040
1.12	KNR 222/601/7 analogia	Montaż płyt OSB pod obróbkę blacharską R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	26
1.13	KSNR 2/504/2 (1)	Obróbki blacharskie, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25-cm - blacha stalowa ocynkowana powlekana (wykonanie+montaż) OBRÓBKI CZAP KOMINOWYCH	m2	16,2
1.14	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych R = 0,350 M = 1,000 S = 1,000	szt	72
1.15	KZKW 1/103/3	Czyszczenie rynien z liści, rynny półokrągłe	mb	40
1.16	KNR BC 4/309/2	Uszczelnienie bitumiczną masą do szpachlowania ASOL-SM Prace uszczelniające przy dachach, na płytach falistych, papie dachowej, ołowiu, cynku itp., gruntowanie podłoża preparatem ASOL - V, uszczelnienia z bitumicznej masy do szpachlowania ASOL-SM o grubości warstwy 1 mm R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000	miejsce	30
1.17	KNRW 202/504/1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe	m2	20

Kosztorys inwestorski