

Inwestycja :

**Dobieszowice ul. Kościuszki, dz. nr 583,2772.**

**Przebudowa miejsc postojowych z kostki brukowej**

**Przedmiar robót**

Lp.	Nazwa prac	jedn. miary	ilość
1.	Frezowanie oraz usunięcie warstwy podbudowy na gł. 30 cm z utylizacją.	m2	245,28
2.	Demontaż istniejących krawężników 15x 30 cm z utylizacją	mb	16,2
3.	Demontaż istniejącego chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm.	m2	25,00
4.	Montaż krawężnika najazdowego 15 x 22 cm	mb	39,60
5.	Montaż obrzeża 8 x 30 cm	mb	34,80
6.	Wykonanie podbudowy gr. 30 cm na parkingu z ułożeniem kostki gr. 8 np. typu nostalit	m2	174,08
7.	Wykonanie podbudowy gr. 30 cm pod chodnikiem z ułożeniem kostki gr. 8 np. typu holland	mb	71,20
8.	Ułożenie przewodu fi. 160 cm z wpięciem wody deszczowej do kanalizacji	mb	35,00
9.	Regulacja studni teletechnicznej, KS raz energetycznej	szt	3,00
10.	Uzupełnienie warstwy wiążącej masy asfaltowej po montażu obrzeży	mb	35,70
11.	Prace geodezyjne	szt.	1,00

Wykonat:

Robert Gaj

insp. Nadzoru